数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	B091201A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 12 月	敷地面積	11,073.00 ㎡	用途	裁判所
		建築面積	1,791.56 ㎡	構造	SRC造
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	9,709.08 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 5 (PH)： 1
	区市町村 福島市	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.47 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	27.60 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	39.63 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	245 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	54.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	94.4	床	ｳﾚﾀﾝ+FRP複合防水	0.5
	ｶﾗｰ鉄板葺	1.4		御影石	3.9
	ﾊﾄ小屋 塗膜防水	1.8		磁器質ﾀｲﾙ	1.2
	基礎天端 塗膜防水	2.4		床用塗料	7.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	0.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	45.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	2.9
				じゅうたん	1.6
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	36.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.1
	抜坪			防水ﾓﾙﾀﾙ	
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	せっ器質ﾀｲﾙ	55.3			
	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	0.9			
	2-ASE	13.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	ASC	30.7	壁	磁器質ﾀｲﾙ(PB面)	0.2
				練付合板(耐火･遮音面)	0.7
				練付合板(PB･ｹｲｶﾙ面)	1.0
				打放補修(仕上)	6.1
				EP-G塗(打放面)	0.8
				EP塗(打放面)	8.6
				EP塗(PB面)	30.4
				EP塗(耐火･遮音面)	19.9
				壁紙(PB面)	0.1
				壁紙(ｹｲｶﾙ面)	3.3
				壁紙(耐火･遮音面)	15.8
	抜坪			木調ｼｰﾄ(PB面)	0.0
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.60		木調ｼｰﾄ(耐火･遮音面)	0.1
軒天	ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ	12.6		化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	5.4
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	31.3		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.2
	岩綿吸音板	0.8			
	庇 ASC	40.7		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.4
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ ASC	8.9		梁)打放補修(素地)	0.1
	階段4 ASC	5.6		梁)EP	0.1
				梁)ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.8
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.69
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			ｱﾙﾐｶｯﾄﾊﾟﾈﾙ+LGS	0.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		打放補修(仕上)	1.5
外床	ﾎﾟｰﾁ 花崗岩	0.7		EP塗(打放面)	2.7
	磁器質ﾀｲﾙ	22.5		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	8.2
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ ｺﾃ	72.2			
	小階段 ﾓﾙﾀﾙ	4.6		EP塗(PB面)	0.5
				EP-G塗(ｹｲｶﾙ面)	0.6
				岩綿吸音板	78.9
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	7.9
			天井		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.02			
外部開口部	ｱﾙﾐ	85.9			
	ｽﾃﾝﾚｽ	6.7			
	ｽﾁｰﾙ	4.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	2.9			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.4	間仕切	RC	28.58
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.8		CB	
	ｽﾁｰﾙ	92.4		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	6.4		木軸	
	木建			LGS	14.36
	その他			耐火間仕切	57.07
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.29
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.73

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	9.09	m3/建㎡
埋戻土量		m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率	0.59	㎡/延㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.40	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.09	m3/建㎡
基礎型枠	0.78	㎡/延㎡
地下型枠	0.86	㎡/延㎡
上部型枠	2.55	㎡/延㎡
基礎鉄筋	36.49	kg/延㎡
地下鉄筋	19.27	kg/延㎡
上部鉄筋	53.49	kg/延㎡
圧接	10.05	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)