数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	B101030A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 10 月	敷地面積	㎡	用途	公会堂
		建築面積	2,037.81 ㎡	構造	S造+SRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,655.14 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	8.97 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.19 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	28.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	45 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	59 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	99.8	床	点字ﾀｲﾙ	0.2
	ｶﾗｰ鉄板葺	0.2		磁器質ﾀｲﾙ	0.7
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 厚24	19.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 厚12	2.9
				ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ	2.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 PS･DS･EPS	1.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	22.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	10.6
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	6.9
					1.2
				防塵塗装	15.1
				段部 防塵塗装	0.5
				段部 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	1.0
				踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	0.1
				鉄骨蹴上 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.3
				踊場 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	0.8
				段部 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	14.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00			
外壁				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.96
	抜坪		壁		
				不燃化粧ﾎﾞｰﾄﾞ	7.3
	二丁掛ﾀｲﾙ	3.6		不燃化粧ﾎﾞｰﾄﾞ(ﾗｲﾆﾝｸﾞ面)	0.2
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	90.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面	5.3
	吹付ﾀｲﾙ	5.8		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 打放し面	1.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 耐火面	2.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 耐火遮音面	1.0
				EP-G塗り	0.5
				EP-G塗り	2.8
				化粧木調壁紙 打放し面	1.0
				化粧木調壁紙 ﾎﾞｰﾄﾞ面	0.4
				化粧木調壁紙 耐火面	5.0
				造作材 カラマツ	1.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50mm	31.5
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50mm耐火遮音面	4.9
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 25mm	7.5
				化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚25	1.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50mm打放し面	6.1
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	7,224.91
軒天	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 50mm打放し面	6.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			打放し面補修	2.3
				磁器質ﾀｲﾙ 二丁掛	0.3
				ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	2.7
外床					
				軽量鉄骨壁下地 65型	10.2
				軽量鉄骨壁下地 90型	3.9
				打放し面補修	3.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ 25mm	2.9
				ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.5
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0		岩綿吸音板	27.2
	ｽﾃﾝﾚｽ			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	9.8
	ｽﾁｰﾙ			内装薄塗材E	8.7
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.08		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ	12.5	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	87.5		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	29.39
				耐火間仕切	70.61
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.13		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	複合板t55(外断熱)	壁			
	ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞt100(外断熱)	天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.69

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.77	m3/建㎡
埋戻土量	0.80	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.09	m3/建㎡
地業(杭)	0.04	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.24	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.55	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.11	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.03	m3/建㎡
基礎型枠	1.89	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.41	㎡/延㎡
基礎鉄筋	71.44	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接	8.30	か所/ton
鉄骨	264.08	kg/架㎡
溶接	28.17	m/ton
鉄骨塗装	17.18	㎡/ton
耐火被覆	8.30	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)