数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	B130917A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	㎡	用途	空港施設		
		建築面積	372.00 ㎡	構造	S造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	573.93 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水HT構法	100.0	床	FLP-3	5.2
				TC-B	94.8
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.42			
外壁	DP-AS(打放面)	3.7			
	DP-AS(押出成型セメント板面)	94.1			
	アルミパネル	2.2		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	0		壁	EP-T(ボード面)	35.3
				EP-T(ケイカル面)	1.3
				EP-G(ボード面)	19.0
				鋼製パネル	39.0
				鋼製パネル(腰壁)	5.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.63			
軒天	DP-AS(ケイカル面)	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.97
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	ロックウール化粧吸音板	100.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.55			
外床					
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	97.4			
	ステンレス	2.6			
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.46		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	73.3		CB	
	スチール	26.7		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	発泡ウレタンt50	床			
	発泡ウレタンt50	壁			
	屋上断熱防水t100	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.57	m3/建㎡
埋戻土量	1.21	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.05	本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	3.21	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.16	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.12	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.62	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	0.26	㎡/延㎡
基礎鉄筋	27.01	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	11.33	kg/延㎡
圧接	5.60	か所/ton
鉄骨	95.43	kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装	0.88	㎡/ton
耐火被覆	14.80	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)