数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	B170302B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 3 月	敷地面積	1,474.56 ㎡	用途	児童館
		建築面積	345.87 ㎡	構造	木造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	324.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.90 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.47 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根			床	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	11.0
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	36.4
	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳｰﾑ鋼板	100.0		長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	22.0
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	28.3
	抜き坪				
	機械基礎				
				未仕上	
				ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	2.4
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.07		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
外壁			壁		
	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	89.4		WUC塗	64.5
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	10.6			
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	7.2
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板	1.0
				化粧ｹｲｶﾙ板	16.8
				ｼﾅ合板	10.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	1.37		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.51
軒天	防火軒天材	100.0		未仕上	
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.08	天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.17			
外床	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ	86.6			
	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装	13.4			
				化粧PB	10.5
				化粧PB吸音板	89.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.080			
外部開口部	ｱﾙﾐ	8.4			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	91.6			
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.24		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	ｱﾙﾐ	9.0	間仕切り	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	28.70
	木建	83.3		LGS	
	その他 樹脂サッシ	7.7		耐火間仕切	71.30
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.22		遮音間仕切り	
断熱		床		片面耐火間仕切	
	GW	壁		断熱ﾊﾟﾈﾙ	
	GW	天井		その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.60

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.96	m3/建㎡
埋戻土量	0.18	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.11	m3/建㎡
地業(杭)	0.54	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.99	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	18.44	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.180	m3/延㎡
木材(造作材)	0.010	m3/延㎡

(特記事項)