数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B170710A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 7 月	敷地面積	㎡	用途	こどもセンター
		建築面積	1,067.08 ㎡	構造	木造(集成材)
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	993.72 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 1 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.05 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	139.02 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	7.40 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	24.84 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	40 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
熱溶着金属防水	95.0	長尺ｼｰﾄ	11.9
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板	12.5	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.3
		ﾗﾜﾝ合板	0.1
未仕上	16.0	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	85.7
取合い	-9.1		
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97		
外壁			
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｭｳﾑ鋼板ﾊｾﾞ葺き	46.3		
薄付き塗料	12.4	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
撥水剤	1.2	**壁**	
角波ｽﾊﾝﾄﾞﾚﾙ	5.2	WUC塗装	32.4
その他	34.9	ｼﾅ合板素地	1.9
		PB素地	4.6
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	59.8
		WUP塗装	1.2
		EP-G	0.1
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.71		
軒天			
ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.78
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.00	**天井**	
外床		WAP塗装	13.2
		PB素地	5.9
		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	8.8
		岩綿吸音板	15.5
		WUC塗装	56.6
ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部			
ｱﾙﾐ	95.4		
ｽﾃﾝﾚｽ			
ｽﾁｰﾙ	4.6		
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			
ｼｬｯﾀｰ			
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			
木建			
その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.34	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
内部開口部		**間仕切**	
ｱﾙﾐ	7.4	RC	
ｽﾃﾝﾚｽ		CB	
ｽﾁｰﾙ		ALC	
軽量ｽﾁｰﾙ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
ｼｬｯﾀｰ		木軸	
木建	92.6	LGS	
その他(SLW)		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15	遮音間仕切	
断熱	床		
	壁		
	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	布基礎
	1F床形式	木床組
	基礎深さ	1.21 m
	1FL高さ	0.15 m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.38	m3/建㎡
埋戻土量	0.31	m3/建㎡
地業(基礎)	0.23	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.36	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.36	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	35.02	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

(特記事項)