数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B190819A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 8 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	庁舎		
		建築面積	1,892.69 ㎡	構造	RC造+木造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,260.70 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	4.30 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.11 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	13.25 m		
容積率	%	ボーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	100 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ウレタン複合防水	72.5	床	タイル	0.1
	ウレタン塗膜防水	4.0		金属マット	0.8
	鉄板葺き	23.5		コテ	0.5
	0	0.0		ビニルシート	14.6
	0	0.0		ビニルタイル	1.2
	0	0.0		タイルカーペット	36.2
	0	0.0		フローリング	40.4
	0	0.0		防塵	4.7
	0	0.0		塗床	0.8
	抜坪	0.0		ニレ集成材	0.7
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.96			
外壁	鉄板葺き	14.4			
	疎水材塗布	5.2			
	保護着色塗料	76.3		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
	硬質セメント板	4.1	壁	珪藻土	2.2
	0	0.0		打放	18.6
	0	0.0		EP-G	18.2
	0	0.0		クロス	4.3
	0	0.0		化粧ケイカル	11.6
	0	0.0		カラマツ・トドマツ合板	36.1
	0	0.0		トドマツ角材	2.5
	0	0.0		GWボード	3.4
	0	0.0		木毛板	2.2
	0	0.0		木製リブ	1.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.49		0	0.0
軒天	EP-G塗	37.0		0	0.0
	疎水材塗布	63.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.02		壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.32
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.20	天井	打放	5.2
外床	コンクリート平板	100.0		EP-G	2.6
	0	0.0		WUC	1.0
	0	0.0		化粧PB	12.0
	0	0.0		岩綿吸音板	35.3
	0	0.0		GWボード	33.2
	0	0.0		木毛板	10.7
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	89.8		0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	5.0		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	5.2		0	0.0
	カーテンウォール	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13			
内部開口部	アルミ	0.0			
	ステンレス	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.98
	スチール	12.5	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	9.8		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	34.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	42.7		LGS	33.30
	その他	1.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.23		遮音間仕切	30.48
断熱	0	床		0	
	0	壁		0	
	FP板 t40	天井			
	ウレタン吹付 t150			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	FP板 t40			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.58

建物情報

形態	屋根形状	片流れ+陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	2.13 m
	1FL高さ	0.10 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	搬入土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.98	m3/建㎡	
埋戻土量	0.42	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.00	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.00	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.46	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.40	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	1.21	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	2.60	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	57.70	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	68.47	kg/延㎡	
圧接	13.96	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)