数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B190926A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2019 年 9 月	敷地面積	4,349.53 ㎡	用途	庁舎		
		建築面積	1,026.76 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,597.71 ㎡	階数	(地下階): 0	(地上階): 2	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	10.80 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	5.00 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.10 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	17.10 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	50 室		
道路幅員	18.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	塗膜防水	100.0	床	ｺﾝｺﾃ 仕上	0.5
	0	0.0		VS	18.8
	0	0.0		VT 2.0	21.8
	0	0.0		VT 4.0	9.0
	0	0.0		TC	3.0
	0	0.0		沓拭きﾏｯﾄ	1.7
	0	0.0		無機質仕上材	26.5
	0	0.0		ｱｸﾘﾙ防水	19.6
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.97			
外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	45.2			
	表面強化剤	38.0			
	複層塗材RE	16.7		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	0	0.0	壁	EP 打放	32.8
	0	0.0		EP	9.7
	0	0.0		EP-G	0.6
	0	0.0		EP-G 耐火	8.2
	0	0.0		表面硬化	3.8
	0	0.0		VC	21.0
	0	0.0		VC 打放	0.8
	0	0.0		VC 耐火	15.5
	0	0.0		GWﾎﾞｰﾄﾞ	7.6
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.85		0	0.0
軒天	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	100.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		VP ｹｲｶﾙ面	0.6
	0	0.0		RW	20.4
				EP 打放	7.8
				EP	27.2
				RE	0.3
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00		化粧PB	19.8
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.04		GWﾎﾞｰﾄﾞ	3.9
外床	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
			天井	0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	31.0		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	4.6		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	60.5			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	3.9			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.23			
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	1.09
	ｽﾁｰﾙ	21.3	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	66.1		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	1.7		LGS	33.30
	その他	3.9		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.09		遮音間仕切	30.48
断熱		床		0	
	外断熱	壁		0	
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.57

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	2.12 m
	1FL高さ	0.20 m
	杭種別	SC+PHCφ400～700 L16
	杭打工法	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	2.14	m3/建㎡	
埋戻土量	0.32	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.09	m3/建㎡	
地業(土間)	0.01	m3/建㎡	
地業(杭)	0.02	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.00	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.71	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.36	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.68	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	1.56	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	4.72	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	51.03	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	101.76	kg/延㎡	
圧接	10.27	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)