数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	B200316A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 3 月	敷地面積	0.00 ㎡	用途	多目的施設
		建築面積	545.66 ㎡	構造	木造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	513.22 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 1 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	3.15 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.05 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.21 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	4.80 m
容積率	%	ポーチ面積	30.80 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	95.23 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	27 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数 平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数 機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	長尺金属板	100.0	床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	77.0
	0	0.0		VS	11.7
	0	0.0		木 踏面	0.2
	0	0.0		畳	6.2
	0	0.0		ｼﾅ合板	1.2
	0	0.0		ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ	1.9
	0	0.0		Mｺﾃ 素地	0.6
	0	0.0		ｺﾝｺﾃ 素地	1.2
	0	0.0		0	0.0
	抜坪	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.15			
外壁	打放補修	11.4			
	角波鉄板	74.2			
	WPS+板張り	14.4		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.96
	0	0.0	壁	VC PB面	66.1
	0	0.0		化粧ｹｲｶﾙ	6.0
	0	0.0		PB素地	27.9
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.82		0	0.0
軒天	WPS塗	51.7		0	0.0
	化粧ｹｲｶﾙ板	48.3		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		VC	6.7
	0	0.0		岩綿吸音板	51.4
				化粧PB	30.6
				PB素地	11.3
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.07		0	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19		0	0.0
外床	ﾓﾙﾀﾙ金鏝素地	18.9		0	0.0
	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟﾀｲﾙ	81.1		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
			天井	0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	15.7		0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	84.3		0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18			
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
	ｽﾁｰﾙ	0.0	間仕切	RC	36.21
	軽量ｽﾁｰﾙ	0.0		CB	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0		ALC	
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		木軸	
	木製建具	100.0		LGS	33.30
	その他	0.0		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.18		遮音間仕切	30.48
断熱	FP板 t100	床		0	
	FP板 t30	壁		0	
		天井			
	FP板 t200			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	隙間発泡ｳﾚﾀﾝ t			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.96

建物情報

形態	屋根形状	片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	布
	1F床形式	木組
	基礎深さ	0.80 m
	1FL高さ	0.55 m
	杭種別	H型PC杭200×200
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	0.91	m3/建㎡
埋戻土量	0.61	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)	0.32	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.07	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.80	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	14.21	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接	3.29	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)