数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	B201030B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 11 月	敷地面積	5,180.00 ㎡	用途	庁舎
		建築面積	1,653.75 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県	法延床面積	9,695.37 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 6 (PH):
	区市町村 岩手県	施工延床面積	9,695.37 ㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.13 m
防火地域		地上面積	9,695.37 ㎡	建物周長	10661.00 m
日影規制		基準階面積	1,432.00 ㎡	外周率	1.10 m/延㎡
建ぺい率	0.32 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	26.00 m
容積率	1.87 %	ポーチ面積	25.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	33.43 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	290 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	3,500.00 ㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	107.5		磁器質ﾀｲﾙ50	2.9
	防水形複層塗材E	3.4		磁器質ﾀｲﾙ100	0.3
				汚垂石	0.2
	建築面積外	-10.9		ｺﾝｺﾃ(PS)	0.6
				ｺﾝｺﾃ	17.3
				コンポジションVT	37.8
				段部 〃	2.1
				ホモジニアスVT	1.9
				VS	0.6
				TC	31.4
			床	表面強化	3.9
				〃 (機械基礎)	0.4
				塗床	0.5
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	装飾仕上塗材	30.6			
	防水形複層塗材E	69.4			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
			壁	ﾀｲﾙ	0.2
				打放	17.8
				〃 (柱)	2.1
				EP (RC)	6.6
				〃 (PB)	15.7
				〃 (耐火)	8.0
				EP_柱(RC)	1.6
				〃 (PB)	1.8
				EP-G (RC)	15.4
				〃 (PB)	8.3
				〃 (耐火)	2.8
				EP-G_柱(RC)	0.7
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.48		NAD (RC)	4.0
軒天	防水形複層塗材E	75.9		〃 (ｹｲｶﾙ)	1.4
	ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	24.1		〃 柱(RC)	0.3
				化粧ｹｲｶﾙ	0.2
				ｹｲｶﾙ板	5.2
				ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	1.6
				GWB	3.3
				VC	3.0
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.84
			天井	打放(PS)	0.6
				打放	14.8
				打放(段裏)	0.1
				EP-G	1.0
				〃(段裏)	1.4
				NAD	3.8
				化粧PB(不燃)	1.6
				化粧PB	62.1
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01		ｹｲｶﾙ板	0.4
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.02			
外床	100角ﾀｲﾙ	36.1		岩綿吸音板	7.0
	100角ﾀｲﾙ(階段)	10.5		GWB	3.5
	防水モルタル	37.3			
	防水モルタル(階段)	16.1		【梁】	
				打放	3.4
				EP-G	0.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	92.9		ｱﾙﾐ	1.5
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.9		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
	ｽﾁｰﾙ	5.2	間仕切	RC壁	
	軽量ｽﾁｰﾙ			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			ALC板	
	ｼｬｯﾀｰ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ			木軸	
	木製建具			一般LGS	39.01
	その他			耐火間仕切	57.24
				遮音間仕切	3.75
				その他	
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.07		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.30
内部開口部	ｱﾙﾐ	1.5			
	ｽﾃﾝﾚｽ	2.8			
	ｽﾁｰﾙ	57.9			
	軽量ｽﾁｰﾙ	34.5			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	0.1			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木製建具	3.2			
	その他				
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.08			
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	壁			
		天井			

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	2.65 m
	1FL高さ	0.50 m
	杭種別	SC杭＋PHC杭＋節付杭
	杭打工法	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外
	山止工法	無し
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	3.80	m3/建㎡	
埋戻土量	1.96	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡	
地業(土間)	0.03	m3/建㎡	
地業(杭)	0.02	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.02	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.27	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.63	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡	
基礎型枠	0.63	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	4.28	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	36.87	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	127.83	kg/延㎡	
圧接	11.85	か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)