

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	B201201B		
発注者名				コード No.			
設計者名				コード No.			
積算時期	2020年12月			敷地面積	6,737.51 m ²	用途	庁舎
				建築面積	3,322.14 m ²	構造	S造
建設地	都道府県	宮城県		法延床面積	11,550.90 m ²	階数	(地下階): (地上階): 5 (PH): 1
	区市町村	大崎市田川地域字手塚町一丁目		施工延床面積	12,084.45 m ²		軒高
用途地域	都市計画区域内			地下面積	- m ²	平均階高	4.30 m
防火地域	準防火地域			地上面積	11,550.90 m ²	建物周長	1,205.00 m
日影規制	有り			基準階面積	2,710.38 m ²	外周率	0.10 m ² /延m ²
建ぺい率	52.89 %			鉄骨階面積	11,550.90 m ²	最高高さ	25.60 m
容積率	171.79 %			ポーチ面積	180.00 m ²		
容積対象面積	11,574.59 m ²			ピロティ面積	300.00 m ²	一室面積率	37.26 室数
容積対象外面積	533.55 m ²			バルコニー面積	- m ²	室数	310 室
道路幅員	11.00 m			ドライエリア面積	- m ²	収容人数	- 人
				吹抜面積	286.00 m ²		
工期	自	- 年 - 月				建物内駐車場面積	- m ²
	至	2022年4月		免震ビット面積	- m ²	建物内駐車台数	平面駐車 - 台
		- 年月		外構対象面積	3,415.37 m ²	建物内駐車台数	機械駐車 - 台
グレード情報				建物情報			
外部		%	内部		%	形態	屋根形状 陸屋根 別紙 別紙
屋根			床				
アスファルト防水		42.5	汚垂石		0.1	基礎	発生土 自由処分 自立山留 -
積層アスファルト防水		47.7	タイル		11.7		
塗膜防水		8.0	金コテ		0.0	1F	根切土量 2.16 m ³ /延m ² 埋戻土量 0.22 m ³ /延m ² 地業(基礎) 0.10 m ³ /延m ² 地業(土間) 0.002 m ³ /延m ² 地業(杭) 0.03 m ³ /延m ² 地業(ラッフル) - m ³ /延m ² 山止め 0.54 m ³ /延m ² 切梁 - m ³ /延m ² ビット面積率 0.99 m ² /延m ² 基礎コンクリート 0.26 m ³ /延m ² 地下コンクリート - m ³ /延m ² 上部コンクリート 0.18 m ³ /延m ² 押えコンクリート - m ³ /延m ² 基礎型枠 0.73 m ² /延m ² 地下型枠 - m ² /延m ² 上部型枠 0.96 m ² /延m ² 基礎鉄筋 30.70 kg/延m ² 地下鉄筋 - kg/延m ² 上部鉄筋 20.17 kg/延m ² 圧接 4.00 箇所/延m ² 鉄骨 kg/架m ² 溶接 m/ton 鉄骨塗装 m ² /ton 耐火被覆 m ² /ton
縦ハセ葺き		1.8	ビニル床シート		10.7		
			クッションフロア		0.3	杭	-
			タイルカーペット		66.3		
			フローリング		6.6	天	-
			シタ合板		0.0		
抜坪			防塵塗装		3.9	天	-
屋根面積率 *** (m ² /延m ²)		0.98	畳		0.3		
			檜縁甲板		0.0	壁	-
DP-A塗り		6.7	床面積率**** (m ² /延m ²)		0.95		
DP-A塗り		42.1	天然木化粧杉板		3.6	天	-
DP-A塗り		8.3	アルミ樹脂複合板		5.9		
壁非対称スラット		7.0	EP塗り		2.1	天	-
アルミ樹脂複合板		1.0	SOP塗り		0.1		
アルミ樹脂複合板		1.1	AEP塗り			天	-
			外装薄塗E		0.2		
			Vクロス		57.8	天	-
PC面		33.8	化粧塩ビシート		2.0		
外壁率 *** (m ² /延m ²)		0.30	GWB		3.0	天	-
			PB/素地		11.2		
天井杉板		34.6	化粧ケイカル板		3.8	天	-
EP-G塗り		4.2	ケイカル板		5.2		
DP-A塗り		41.4	ステンレスパネル		0.2	天	-
アルミ樹脂複合板		19.8	メラミン化粧板		4.6		
			壁面積率**** (m ² /延m ²)		1.55	天	-
			天然木化粧杉板		1.0		
			木製ルーバー		4.8	天	-
			EP塗り		2.4		
			EP-G塗り		0.1	天	-
ピロティ面積率 **** (m ² /延m ²)			Vクロス		4.4		
軒天率 **** (m ² /延m ²)		0.17	ロケール化粧吸音板		72.7	天	-
			GWB		2.3		
			GWB		0.0	天	-
			ラワン合板		0.0		
						天	-
ポーチ面積率 *** (m ² /延m ²)							
						天	-
アルミ		94.1	アルミ		6.7		
ステンレス		1.4	天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.99	天	-
スチール		2.2	RC壁				
軽量スチール			コンクリートブロック			天	-
プラスチック			ALC板				
シャッター		1.6	押出成形セメント板			天	-
カーテンウォール			木軸				
木製建具			一般LGS		33.13	天	-
その他			耐火間仕切		21.63		
			遮音間仕切		45.24	天	-
			その他				
			間仕切率【RC】(m ² /延m ²)			天	-
			間仕切率【その他】(m ² /延m ²)		0.99		
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.20				天	-
アルミ		6.7				天	-
ステンレス		10.6					
スチール		29.1				天	-
軽量スチール		27.7					
プラスチック						天	-
シャッター		20.7					
カーテンウォール						天	-
木製建具		1.6					
その他		3.6				天	-
						天	-
内部開口率**** (m ² /延m ²)		0.13					
						天	-
FP板 t50			床				
発泡ウレタン t40			壁			天	-
外断熱・発泡ウレタン t35-65			天井				