数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F070618B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	14,461.95 ㎡	用途	老建施設	
		建築面積	3,173.99 ㎡	構造	RC	
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	6,372.88 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.30 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		702.32 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.11 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		10.55 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		20.97 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｳﾚﾀﾝ塗膜複合防水	85.7	床	磁器ﾀｲﾙ	2.7
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	12.6		縁甲板	0.0
	ｶﾗｰｱﾙﾐ	1.7		畳下木床	0.4
				防塵	0.7
				塗床	3.0
				長尺ｼｰﾄ	92.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ	0.8
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03			
外壁	外装薄塗材E	90.6			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護工法	9.4			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
			壁	陶器ﾀｲﾙ	3.6
				外部用EP(ﾓﾙﾀﾙ面)	0.0
				EP(PB面)	1.5
				EP(耐火面)	0.5
				VE(耐火面)	0.2
				VE(ｹｲｶﾙ面)	1.6
				塗装A(PB面)	3.2
				塗装A(耐火面)	1.8
				ｸﾛｽ(PB面)	32.7
				ｸﾛｽ(耐火面)	52.5
				化粧ｹｲｶﾙ	1.0
				化粧ｹｲｶﾙ(耐火面)	0.3
				打放補修素地	0.7
	抜坪			PB素地	0.5
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.48			
軒天	複層塗材E	75.8			
	PU	24.2			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.75
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP(打放面)	0.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.04		EP(PB面)	1.9
外床	磁器質ﾀｲﾙ	18.7		VE(ｹｲｶﾙ面)	1.4
				塗装A(PB面)	8.4
				ｸﾛｽ(PB面)	69.1
				化粧PB	13.9
				化粧ｹｲｶﾙ	1.7
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	2.5
				打放補修	0.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	96.4			
	ステンレス	2.3			
	スチール	1.3			
	軽量スチール				
	木建				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	アルミ	4.0	間仕切	RC	5.8
	ステンレス	2.3		CB	
	スチール	9.0		ALC	
	軽量スチール	37.4		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
				木軸	
				LGS	19.6
	木建	47.3		耐火間仕切	74.66
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.10		遮音間仕切	
断熱	発泡ｳﾚﾀﾝt30	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt30	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.05
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.78

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	2.21	m3/建㎡
埋戻土量	0.49	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3/建㎡
基礎型枠	1.03	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.94	㎡/延㎡
基礎鉄筋	36.21	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	70.11	kg/延㎡
圧接	12.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)