数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F080131A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	㎡	用途	老建施設		
		建築面積	2,988.51 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,734.63 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 1	(PH)： 1
	区市町村 幌延町	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.55	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		5.50	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		20.26	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	85.7	床	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	0.5
	ｽﾃﾝﾚｽ防水	14.3		磁器質ﾀｲﾙ	2.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	4.3
				表面強化材	0.4
				防塵塗装	3.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	84.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	2.0
				ｺﾝﾊﾟﾈ	1.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	0.5
				縁甲板	0.6
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.10			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	33.4			
	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装	18.2			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護複合塗膜仕上	14.3		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.97
	角波銅板	31.0	壁	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	0.3
	特殊樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	3.1		磁器質ﾀｲﾙ	8.0
				EP-G	14.4
				EP-G(ﾓﾙﾀﾙ)	2.2
				WEP	0.5
				WEP(耐火)	0.1
				WEP(PB)	2.1
				WPS	0.1
				ｼﾅ合板	0.4
				ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	1.5
				天然木化粧合板	3.6
				腰壁化粧合板	2.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.66		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.1
軒天	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗装	0.5		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	17.2
	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護複合塗膜仕上	16.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	29.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	10.0
				化粧ｹｲｶﾙ	2.7
				複合板	2.4
				ﾌﾞﾛｯｸ化粧目地	2.9
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	6,122.65
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	EP-G	2.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.15		WEP	5.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	36.9			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面強化剤塗布	67.8		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	1.7
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	6.1		化粧PB	33.7
	木質ﾃﾞｯｷ	47.0		岩綿吸音板	49.2
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	4.9		化粧ｹｲｶﾙ	5.8
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	1.4
				複合板	0.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	19.3			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック	80.7			
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.15		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ	14.7	間仕切	RC	26.0
	ステンレス			CB	15.2
	スチール	31.3		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	4.8		木軸	
	木建	4.8		LGS	20.2
	その他	4.8		耐火間仕切	1.41
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.14		耐火遮音間仕切	37.14
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.26
				間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.74

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量		m3/建㎡
埋戻土量		m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.50	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.49	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3/建㎡
基礎型枠	2.24	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.82	㎡/延㎡
基礎鉄筋	60.38	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	79.32	kg/延㎡
圧接	11.96	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)