数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F090811A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	介護施設(居住棟)		
		建築面積	706.81 ㎡	構造	RC+S		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,383.88 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.21 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.82 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	10.35 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	97.7	床	磁器質ﾀｲﾙ	2.1
	ｼｽﾃﾑ防水	2.0		ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	5.2
	ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	0.3		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	77.9
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.5
				防塵塗床	1.8
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	0.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	9.3
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.9
				塗布防水	1.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.99			
外壁	押出成型ｾﾒﾝﾄ板	3.9			
	磁器質ﾀｲﾙ	96.1			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	1.7
				打放補修(仕上)	2.1
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	5.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	60.0
				塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ	7.3
	抜坪			塗布防水	0.6
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.60		未仕上	8.0
軒天	防水形複層塗材	44.4		未仕上(耐火面)	0.5
	WAP塗	13.9		未仕上(耐火遮音面)	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1.1
				WAP塗	1.7
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	9.7
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.9
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.19
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	天井	打放補修(仕上)	5.0
外床				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.3
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	10.3
				化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	3.4
				岩綿吸音板	5.4
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	0.9
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(面)	63.0
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.8
				複合板(素地)	1.1
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			未仕上	8.9
外部開口部	アルミ	97.2			
	ステンレス				
	スチール	2.8			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ	10.0	間仕切	RC	
	ステンレス			CB	8.0
	スチール	8.0		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	33.0
	シャッター			木軸	
	木建	47.0		LGS	60.4
	その他	35.0		耐火間仕切	13.6
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.20		遮音間仕切	22.7
断熱	602	床			
	898	壁			
	1201	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.53

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.31	m3/建㎡
埋戻土量	0.37	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.42	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.08	m3/建㎡
基礎型枠	1.54	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.15	㎡/延㎡
基礎鉄筋	27.37	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	52.06	kg/延㎡
圧接	0.11	か所/ton
鉄骨	83.53	kg/架㎡
溶接	57.04	m/ton
鉄骨塗装	33.10	㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)