# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | F091101A |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 年 月 | 敷地面積 | ㎡ | 用途 | 老人ﾎｰﾑ | | |
| | | 建築面積 | 1,047.82 ㎡ | 構造 | | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 1,025.82 ㎡ | 階数 | (地下階)： | (地上階)： 1 | (PH)： |
| | 区市町村 湧別町 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | | | m |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | | 2.50 | m |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | | 206.30 | m |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | | 0.20 | m/延㎡ |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | | 4.15 | m |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | | 17.1 | 室数 |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | | 60 | 室 |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | | | 人 |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | | | ㎡ |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | | 台 |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | | 台 |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | 断熱ｱｽ防 | 97.8 | 床 | ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 9.8 |
| | 露出ｱｽ防 | 2.2 | | ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 81.1 |
| | | | | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 0.9 |
| | | | | 防塵塗床 | 2.9 |
| | | | | 磁器質ﾀｲﾙ | 4.8 |
| | | | | - | 0.5 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 0.96 | | | |
| 外壁 | 湿式外断熱工法 (EPS) | 69.0 | | | |
| | 湿式外断熱工法(XPS) | 25.3 | | | |
| | FP板 | 5.7 | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.91 |
| | | | 壁 | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(面) | 73.2 |
| | | | | 塩ﾋﾞｼｰﾄ | 10.5 |
| | | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地) | 1.3 |
| | | | | 化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 0.3 |
| | | | | 陶器質ﾀｲﾙ | 3.8 |
| | | | | 45二丁掛ﾀｲﾙ | 2.8 |
| | | | | 化粧石綿板 | 1.0 |
| | | | | 打放補修(仕上) | 6.9 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.82 | | | |
| 軒天 | 庇 | | | | |
| | 軒天 薄付仕上塗り材 | 55.5 | | | |
| | 軒天 AE塗 | 11.1 | | | |
| | 岩綿板 | 33.4 | | | |
| | | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 2,264.30 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | 天井 | 打放補修(仕上) | 2.5 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.05 | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地) | 2.8 |
| 外床 | ﾎﾟｰﾁ | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面) | 70.7 |
| | ﾀｲﾙ | 20.5 | | 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 11.1 |
| | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ | 4.1 | | 化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 | 6.5 |
| | ﾃﾗｽｳｯﾄﾃﾞｯｷ | 75.4 | | 岩綿吸音板 | 3.4 |
| | | | | ﾊﾟｽﾘﾌﾞ | 2.9 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | 0.07 | | | |
| 外部開口部 | ｱﾙﾐ | 9.5 | | | |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | | | | |
| | ｽﾁｰﾙ | 2.4 | | | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | 88.2 | | | |
| | ｼｬｯﾀｰ | | | | |
| | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.15 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.89 |
| 内部開口部 | ｱﾙﾐ | 26.1 | 間仕切 | RC | 72.50 |
| | ｽﾃﾝﾚｽ | | | CB | |
| | ｽﾁｰﾙ | 6.7 | | ALC | |
| | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ | | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | ｼｬｯﾀｰ | 3.6 | | 木軸 | |
| | 木建 | 3.6 | | LGS | 11.48 |
| | その他 | 3.6 | | 耐火間仕切 | 16.02 |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.13 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | FP板 | 床 | | | |
| | 湿式外断熱工法 | 壁 | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水 | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) | 0.66 |
| | | | | 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) | 0.25 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| | | |
|---|---|---|
| (土工･躯体) | | |
| 根切土量 | 1.89 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | 0.53 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | 0.06 | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | 0.01 | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | 0.23 | m3/建㎡ |
| 山止め | | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | 0.81 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.42 | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.45 | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.00 | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | 2.95 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | 3.84 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | 48.69 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | 49.93 | kg/延㎡ |
| 圧接 | 1.55 | か所/ton |
| 鉄骨 | | kg/架㎡ |
| 溶接 | | m/ton |
| 鉄骨塗装 | | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | | ㎡/ton |
| (その他) | | |
| 木材(構造材) | | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | | m3/延㎡ |

(特記事項)