

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	F100730A										
発注者名				コード No.											
設計者名				コード No.											
積算時期	2010年7月		敷地面積	3,648.96 m ²	用途	老建施設									
			建築面積	639.19 m ²	構造	RC造									
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	954.92 m ²	階	数(地下階): (地上階): 2 (PH):									
	区市町村		施工延床面積	m ²	軒高	7.60 m									
用途地域				地下面積	m ²	平均階高	3.50 m								
防火地域				地上面積	m ²	建物周長	m								
日影規制				基準階面積	m ²	外周率	0.22 m ² /延m ²								
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m ²	最高高さ	7.63 m									
容積率	%		ボーチ面積	m ²											
容積対象面積	m ²		ビロティ面積	33.00 m ²	一室面積率	14.69 室数									
容積対象外面積	m ²		バルコニー面積	m ²	室数	65 室									
道路幅員	m		ドライエリア面積	m ²	収容人数	人									
工期	自 年 月		吹抜面積	m ²	建物内駐車場面積	m ²									
	至 年 月		免震ビット面積	m ²	建物内駐車台数	平面駐車 台									
	7月		外構対象面積	m ²	建物内駐車台数	機械駐車 台									
グレード情報				建物情報											
屋根	外部		%		内部		%		形態	屋根形状	陸屋根				
	アスファルト露出防水		78.0		磁器質タイル		3.4				平面	陸屋根			
	アスファルト露出防水(歩行用)		12.9		タイルカベット		3.5		断面	形状					
	アスファルト保護防水		4.4		ビニル床シート		17.6		基礎	1F 床形式	独立				
	塗膜防水		4.6		防塵塗床		7.0				基礎形式	深さ	1.85 m		
					7D-リソク		64.0						基礎深さ	高さ	0.10 m
					タミ		0.5				杭種別	杭打法			筋付PHC4
					コンクリート鑢押(仕上)		0.2						杭打工法		フレキシブル工法(根固)
					コンクリート鑢押(UB)		0.5				土留	土留工法			根切土
					コンクリート鑢押		0.8						土留工法	梁	場外搬出
					モルタル(仕上)		1.6								構
					モルタル		0.1						数量歩掛		
					防水モルタル		0.7						(土工・躯体)		
	屋根面積率*** (m ² /延m ²)		1.09		床面積率**** (m ² /延m ²)		0.92				根切土量	#REF!	m ³ /延m ²		
	外壁	外部		%		内部		%			埋戻土量	#REF!	m ³ /延m ²		
		45二丁掛タイル		88.1		WEP塗		2.5			地業(基礎)		m ³ /延m ²		
		撥水材吹付		6.0		ビニル加工		37.5		地業(土間)		m ³ /延m ²			
煉瓦		6.0		磁器質タイル		4.7		地業(杭)		m ³ /延m ²					
				陶器質タイル		1.6		地業(ラップ)		m ³ /延m ²					
				天然銘木練付合板		17.0		山止め		m ³ /延m ²					
				天然銘木練付合板		6.6		切梁		m ³ /延m ²					
				化粧ケイカル板		14.7		ビット面積率		m ² /延m ²					
				ビニル加工		12.7		基礎コンクリート		m ³ /延m ²					
外壁率*** (m ² /延m ²)		0.86		石膏ボード		2.8		地下コンクリート		m ³ /延m ²					
軒天					WEP塗		9.9		地下鉄筋		kg/延m ²				
					45二丁掛タイル		88.1		上部鉄筋		kg/延m ²				
					撥水材吹付		6.0		圧接		か所/ton				
					煉瓦		6.0		鉄骨		kg/架m ²				
					WEP塗		9.9		溶接		m/ton				
					ケイカル板		7.0		鉄骨塗装		m ² /ton				
					岩綿吸音板		63.5		耐火被覆		m ² /ton				
					ビニル加工		16.5		(その他)						
					タイル		1.1								
					石膏ボード		2.8								
					WEP塗		9.9								
					ケイカル板		7.0								
	外壁率*** (m ² /延m ²)		0.86		タイル		1.1								
外部開口部					石膏ボード		2.8								
					WEP塗		9.9								
					ケイカル板		7.0								
					岩綿吸音板		63.5								
内部開口部					ビニル加工		12.7								
					陶器質タイル		1.6								
					天然銘木練付合板		17.0								
					天然銘木練付合板		6.6								
					化粧ケイカル板		14.7								
					ビニル加工		12.7								
					石膏ボード		2.8								
					WEP塗		9.9								
					ケイカル板		7.0								
					岩綿吸音板		63.5								
断熱					磁器質タイル		4.7								
					陶器質タイル		1.6								
					天然銘木練付合板		17.0								
外部開口率**** (m ² /延m ²)		0.19		天井面積率**** (m ² /延m ²)		0.92		[特記事項]							
アルミ				RC		24.95									
				CB											
				ALC											
				押出成形セメント板											
				木軸											
				LGS		43.48									
				耐火間仕切		27.28									
				遮音間仕切		4.29									
				間仕切率[RC] (m ² /延m ²)		0.26									
				間仕切率[その他] (m ² /延m ²)		0.77									