数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F100901B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 9 月	敷地面積	13,736.93 ㎡	用途	老建施設
		建築面積	1,368.48 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 岩手県	法延床面積	2,551.21 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 3 (PH)： 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	4.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	314.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.12 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.05 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	21.26 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	120 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	アスファルト保護断熱防水	86.0	花崗岩	0.1
	アスファルト露出断熱防水	1.8	磁器質タイル	4.3
	アスファルト露出防水	9.5	フローリング	15.1
	アスファルト保護防水	0.4	縁甲板	0.4
	改質アスファルト塗膜防水	2.2	ビニルシート	75.5
			ビニルタイル	0.3
			タイルカーペット	0.8
			畳	1.3
			コンクリート素地	2.2
	抜坪			
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01		
外壁	打放補修(仕上)	3.0		
	押出成型セメント版A	15.1		
	押出成型セメント版B	11.2	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.93
	二丁掛タイルD	64.0	磁器質タイル	1.6
	二丁掛タイルE	2.8	EP	1.4
	吹付タイル(打放面)	3.8	ビニルクロス	79.9
			腰壁シート	12.1
			キッチンパネル	0.2
			バスパネル	2.0
			グラスウールボード	0.7
			建具アルミパネル	2.2
	抜坪			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67		
軒天	スパンドレル	100.0		
			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.71
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		バスリブ	5.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	EP	2.9
外床	せっ器質タイル(300角)	33.4	ビニルクロス	69.8
	せっ器質タイル(100角)	5.3	化粧石膏ボード	15.7
	ウッドデッキ	61.4	化粧石膏ボード(テンパック工法)	1.0
			岩綿吸音板	2.2
			グラスウールボード	0.4
			未仕上	2.2
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01		
外部開口部	アルミ	99.7		
	ステンレス			
	スチール	0.3		
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.23	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	アルミ	5.9	RC	8.27
	ステンレス	1.0	CB	
	スチール	59.4	ALC	
	プラスチック		押出成形セメント板	
	シャッター		木軸	
	木建	33.8	LGS	41.73
	その他		耐火間仕切	50.00
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.14	遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床		
	ウレタンt30	壁		
	屋上断熱t50	天井		
			間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.10
			間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.12

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.32	m3/建㎡
埋戻土量	0.79	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)	0.57	m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.68	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.31	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.46	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.34	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.79	㎡/延㎡
基礎鉄筋	41.44	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	78.08	kg/延㎡
圧接	11.31	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)