数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F100907B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 9 月	敷地面積	13,736.93 ㎡	用途	老建施設		
		建築面積	2,423.23 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 岩手県	法延床面積	6,098.65 ㎡	階数	(地下階)： 0 (地上階)： 3 (PH)： 0		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.83 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	882.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.14 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	15.80 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	777.60 ㎡	一室面積率	12.45 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	490 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水	83.1	床	磁器質ﾀｲﾙ	3.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	9.6		縁甲板+木床	0.1
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	7.3		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	3.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	0.1
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	73.0
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	4.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	15.9
				FP板(畳下)	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	打放補修(仕上)	1.6			
	押出成型ｾﾒﾝﾄ版A	11.3			
	押出成型ｾﾒﾝﾄ版B	21.3		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	二丁掛ﾀｲﾙD	60.4	壁	磁器質ﾀｲﾙ	1.5
	二丁掛ﾀｲﾙE	1.7		打放補修(仕上)	2.3
	二丁掛ﾀｲﾙF	1.4		EP塗(PB面)	1.0
	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	2.4		EP塗(耐火面)	0.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	54.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	27.8
				腰壁ｼｰﾄ(耐火面)	5.4
				腰壁ｼｰﾄ(PB面)	3.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.2
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.2
				ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ	1.7
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	0.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	81.5			
	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	18.5			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.30
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.13	天井	EP塗(PB面)	2.9
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		EP塗(打放面)	0.6
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	87.9		打放補修(仕上)	2.8
	せっ器質ﾀｲﾙ(300角)	10.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	71.3
	せっ器質ﾀｲﾙ(100角)	1.5		ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	4.7
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	14.2
				岩綿吸音板	2.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.8
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	77.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	2.0			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ	1.7			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	19.3			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.21		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.9	間仕切	RC	9.28
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	59.6		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	32.5		LGS	46.43
	その他			耐火間仕切	44.29
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.16		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	ｳﾚﾀﾝt30	壁			
	屋上断熱t50	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.13
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	1.28

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.09	m3/建㎡
埋戻土量	0.72	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.44	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.50	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.88	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	2.97	㎡/延㎡
基礎鉄筋	32.07	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	89.38	kg/延㎡
圧接	11.67	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)