数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	F101110A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 11 月	敷地面積	12,299.00 ㎡	用途	老健施設
		建築面積	707.80 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	618.35 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	7.60 m
用途地域	都市計画区域外	地下面積	㎡	平均階高	3.60 m
防火地域	指定無し	地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.31 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	- ㎡	最高高さ	7.60 m
容積率	%	ポーチ面積	- ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	84.02 ㎡	一室面積率	#DIV/0! 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	- ㎡	室数	室
道路幅員	12.00 m	ドライエリア面積	- ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	267.22 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	(日中活動棟)		床 汚垂石	0.3
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	92.6		
			磁器ﾀｲﾙ	2.5
			ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	10.9
			ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	23.8
	(渡り廊下)		ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ	22.7
	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	7.4		
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	35.0
			防塵塗装	3.9
			砂利敷	0.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.00		
外壁				
			床面積率***** (㎡/延㎡)	0.94
			壁	
	抜坪			
			EP-G	9.0
	(日中活動棟)			
	ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	5.5	ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	1.1
	角波鉄板	61.9		
	特殊樹脂ﾓﾙﾀﾙ	3.6		
			磁器ﾀｲﾙ	8.4
			青木製材	6.0
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.38	ｼﾅ合板	30.2
軒天	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装	5.9		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ保護複合塗膜	3.4	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	36.3
	(渡り廊下)			
	角波鉄板	17.9		
	特殊樹脂ﾓﾙﾀﾙ	1.6		
			壁面積率***** (㎡/延㎡)	1,560.60
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.14		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.16	天井 打放補修素地	2.8
外床	ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ塗装	0.2	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	0.3
			ﾌﾞﾛｯｸ素地	5.9
			WEP	14.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.12		
外部開口部	ｱﾙﾐ		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	52.6
	ｽﾃﾝﾚｽ			
	ｽﾁｰﾙ	79.1		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	17.9		
	ｼｬｯﾀｰ			
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	3.0		
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.18	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.95
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切 RC	24.98
	ｽﾃﾝﾚｽ		CB	37.37
	ｽﾁｰﾙ	100.0	ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ		木軸	
	木建		LGS	21.40
			耐火間仕切	16.24
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.14	遮音間仕切	
断熱	FP板 t25･50	床		
	外断熱 t65	壁		
		天井		
			間仕切率［RC］(㎡/延㎡)	0.15
			間仕切率［その他］(㎡/延㎡)	0.45

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ･土間
	基礎深さ	GL-1.30 m
	1FL高さ	GL+0.80 m
	杭種別	PHC(B種)8
	杭打工法	ｵｰｶﾞｰ併用打撃工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	-
	切梁	-
	構台	-

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.09	m3/建㎡
埋戻土量	0.64	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)	0.05	m3/建㎡
地業(杭)	0.10	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.49	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.61	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.60	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	2.82	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.86	㎡/延㎡
基礎鉄筋	72.79	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	97.26	kg/延㎡
圧接	10.64	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)