数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F110120A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 1 月	敷地面積	5,857.75 ㎡	用途	老建施設		
		建築面積	3,271.95 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,595.05 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.15 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			10.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			17.36 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			380 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	24.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水(絶縁)	83.5	床	浸透性防水剤(EV)	0.2
	屋上緑化防水	9.7		御影石(汚垂)	0.0
	塗布防水	6.8		磁器質ﾀｲﾙ	1.5
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	88.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	1.6
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.1
				塗床	7.2
				防水ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.05			
外壁	二丁掛ﾀｲﾙ	11.6			
	吹付ﾀｲﾙ	86.3			
	石目調塗材	2.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.94
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	1.6
				吹付ﾀｲﾙ	1.4
				打放補修(仕上)	0.5
				WEP塗	0.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	82.4
				ｶﾗｰｽﾚｰﾄ	4.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.6
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	6.9
				下壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	0.7
	抜坪				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.51			
軒天					
			壁	壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.86
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)			磁器質ﾀｲﾙ	0.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			ｱﾙﾐ吸音板	0.1
外床				吹付ﾀｲﾙ	0.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	53.8
				ｶﾗｰｽﾚｰﾄ	1.6
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	30.6
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	1.5
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	2.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	8.7
				ﾛｯｸｾﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
			天井		
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	97.2			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	2.8			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.11		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	ｱﾙﾐ	8.1		RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	78.5		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	13.4	間仕切	LGS	47.4
	その他			耐火間仕切	52.6
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱	FP板t30	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt40	壁			
	FP板t70	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.74

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.48	m3/建㎡
埋戻土量	0.34	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.04	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	0.75	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.33	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.52	m3/建㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.24	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.05	㎡/延㎡
基礎鉄筋	41.09	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	71.49	kg/延㎡
圧接	12.87	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)