数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F110811A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 8 月	敷地面積	12,036.20 ㎡	用途	老健施設		
		建築面積	2,343.91 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,512.33 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.40 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			984.40 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.18 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			13.90 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	141.85 ㎡	一室面積率			16.7 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	48.00 ㎡	室数			330 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

部位	外部	%	部位	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	0.4	床	磁器質ﾀｲﾙ	2.7
		71.0			
		0.3		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	0.8
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	5.3		防水ﾓﾙﾀﾙ	0.3
	合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水	9.1			
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	85.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	6.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.3
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.1
				ｼﾅ合板	0.0
	機械基礎天端	0.3		塗床	1.6
	ﾊﾄ小屋	1.1		防塵塗床	1.8
	抜坪-ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ	0.3			
	抜坪-中庭	10.4		乾式置床(畳下)	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	6.2			
		57.3			
	湿式外断熱工法	31.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
			壁	磁器質ﾀｲﾙ	0.2
					0
				陶器質ﾀｲﾙ	3.7
				吹付ﾀｲﾙ	5.2
				WEP塗	10.4
				打放補修(仕上)	2.8
				EPS	0.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	62.1
	抜坪				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	28.6		腰壁ｼｰﾄ	10.0
	WEP塗	18.4			
	岩綿吸音板	53.1			
				化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	4.2
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.3
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	1.93
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.03		吹付ﾀｲﾙ	1.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25			
外床	磁器質ﾀｲﾙ	11.0		WEP塗	4.5
	ﾓﾙﾀﾙ(仕上)	5.5			
	ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	83.5		打放補修(仕上)	2.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	71.4
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	2.7
			天井	化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	14.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)			岩綿吸音板	2.3
外部開口部	ｱﾙﾐ	7.2		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.3
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	1.9		断熱材	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	90.9			
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
内部開口部	ｱﾙﾐ	5.7		RC	30.63
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	11.8		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	82.5	間仕切	LGS	31.19
	その他			耐火間仕切	38.17
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15		遮音間仕切	
断熱	FP板t75	床			
	外断熱t775	壁			
	外断熱t100	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.28
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)

根切土量	1.65	m3/建㎡	
埋戻土量	0.51	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡	
地業(土間)	0.05	m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.12	m3/建㎡	
山止め		㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.80	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.22	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.45	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.08	m3/建㎡	
基礎型枠	1.02	㎡/延㎡	
地下型枠		㎡/延㎡	
上部型枠	3.39	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	24.21	kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋	63.74	kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)