数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F130908C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	1,096.83 ㎡	用途	老建施設		
		建築面積	781.67 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,288.91 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 9 (PH):		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	28.00 m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.10 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	740.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.22 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	28.45 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	40.00 ㎡	一室面積率	8.66 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	60.50 ㎡	室数	380 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	96.2	床	花崗岩	1.8
	塗膜防水	3.8		磁器質ﾀｲﾙ	2.2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し(UB)	3.1
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り	1.7
				防塵塗装	5.5
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	0.5
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2	72.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.5	8.7
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt2.8	3.6
				防水ﾓﾙﾀﾙ	0.3
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99			
外壁	複層塗材	96.7			
	花崗岩	3.3			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
			壁	EP塗り	2.0
				ｴﾏﾙｼｮﾝ吹付	7.6
				磁器質ﾀｲﾙ	1.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火面)	30.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	43.7
				腰壁ｼｰﾄ(耐火面)	3.3
				腰壁ｼｰﾄ(PB面)	6.7
				打放素地	1.8
				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板	0.1
				複合板	3.1
				打放素地	1.8
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	89.9			
	複層塗材	10.1			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.26
			天井	EP塗り	1.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.08		ｴﾏﾙｼｮﾝ吹付	4.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	96.0		ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板	10.6
	ﾀｲﾙ役物	4.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ*2素地	0.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	36.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)-梁	11.9
				複合板	4.2
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	1.7
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	28.5
				打放素地	0.6
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.02			
外部開口部	ｱﾙﾐ	89.6			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	10.4			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.08		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	ｱﾙﾐ	7.6	間仕切	RC	6.2
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	14.5		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	30.9		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	33.9
	その他	47.0		耐火間仕切	60.0
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.18		遮音間仕切	
断熱	FP板t40	床			
	ｳﾚﾀﾝt40	壁			
	外断熱t80	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.07
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.07

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)