数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F130917B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2012 年 月	敷地面積	1,436.01 ㎡	用途	老建施設		
		建築面積	725.27 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,999.06 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 3	(PH): 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.25 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	360.40 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.18 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	18.17 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	110 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水(R	96.2	床	長Rシート	73.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水(光庭	0.8		磁器質タイル	2.6
	塗膜防水	3.0		汚垂石	0.1
				ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ	4.1
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	11.1
				ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ	4.4
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	4.4
				ﾓﾙﾀﾙ素地	0.1
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.95			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	10.2			
	吹付ﾀｲﾙ	86.2			
	多彩装飾仕上塗材	3.6		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
			壁	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	65.7
				磁器質ﾀｲﾙ	0.3
				せっ器質ﾀｲﾙ	1.6
				打放補修素地	1.4
				化粧ｹｲｶﾙ板	5.2
				ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.3
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	8.1
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.0
				多彩模様塗装	10.6
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	17.7			
	EP(岩綿吸音板)	82.3			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.49
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	67.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.09		打放補修素地	0.6
外床				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ素地	3.1
				岩綿吸音板	1.2
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	18.8
				ﾊﾟｽﾘﾌﾞ	1.3
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	3.7
				多彩模様塗装	2.1
				EP	1.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)				
外部開口部	ｱﾙﾐ	94.4			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	5.6			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	ｱﾙﾐ	18.9	間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	11.0		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	37.8
	その他	70.1		耐火間仕切	62.2
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.17		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	EPSﾎﾞｰﾄﾞt100	壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.98

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.40	m3/建㎡
埋戻土量	0.60	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.06	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.21	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.65	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.63	㎡/延㎡
基礎鉄筋	20.75	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	61.05	kg/延㎡
圧接	11.08	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)