数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	F171101C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 11 月	敷地面積	574.28 ㎡	用途	グループホーム		
		建築面積	326.42 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,157.00 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 4	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			3.20 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			276.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.24 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			13.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	18.90 ㎡	一室面積率			15.22 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数			76 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根		**床**	
塗膜防水(ウレタン)	4.4	長尺シート	94.2
アスファルト露出断熱防水	95.6	コンクリート鏝	2.5
		磁器質タイル	0.8
		タイルカーペット	1.0
		畳	1.3
		石(汚垂石)	0.2
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.99		
外壁			
磁器質タイル(4/5二丁掛タイル)	22.8		
吹付タイル(RE)	77.2	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
		壁	
		打ち放し補修	2.0
		化粧ケイカル板	16.5
		EP塗装	1.7
		腰壁シート	7.1
		ビニールクロス	64.7
		磁器質タイル( )	1.5
		キッチンパネル(ステンレス)	1.3
		PB素地	5.2
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.69		
軒天			
吹付タイル(RE)	6.0		
化粧ケイカル	60.3		
EP塗	33.7		
		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.04
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	**天井**	
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	打ち放し補修	0.6
外床		EP塗装	4.1
		PB素地	2.4
		ビニールクロス	2.6
		化粧ケイカル	7.8
		化粧PB	36.0
		化粧石膏吸音板	45.8
		パスリブ	0.7
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		
外部開口部			
アルミ	25.2		
ステンレス			
スチール	0.3		
プラスチック			
シャッター			
カーテンウォール			
木建			
その他 複合サッシュ	74.5		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13	天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.92
内部開口部		**間仕切**	
アルミ	8.9	RC	
ステンレス		CB	
スチール	11.0	ALC	
軽量スチール		押出成形セメント板	
シャッター	1.7	木軸	
木建	78.4	LGS	39.80
その他 カーテンウォール		耐火間仕切	13.80
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15	遮音間仕切	46.40
断熱	床	その他	
	壁		
	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.30

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ラップル)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ピット面積率	㎡/建㎡
基礎コンクリート	m3/延㎡
地下コンクリート	m3/延㎡
上部コンクリート	m3/延㎡
押えコンクリート	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)