数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	F200306A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2020 年 3 月	敷地面積	5,620.66 ㎡	用途	老健
		建築面積	2,934.53 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	5,467.87 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 3 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	3.71 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	0.00 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	362 室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水D-2	89.7	床	汚垂石	0.0
	アスファルト防水B-2	11.2		磁器タイル	5.3
	塗膜防水X-2	2.9		ビニルタイル	46.2
	0	0.0		ビニルシート	41.4
	0	0.0		タイルカーペット	3.5
	0	0.0		防塵塗装	1.8
	0	0.0		畳	0.2
	0	0.0		モルタル素地	0.1
	3階南側屋上	-112.0		コンクリートコテ素地	0.7
	抜坪	0.0		コンクリートコテ/UB	0.7
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.00			
外壁	壁 磁器質タイル	87.0			
	柱 磁器質タイル	7.0			
	壁 セメント系タイル	0.7		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.95
	柱 セメント系タイル	0.1	壁	45タイル	0.9
	壁 ポータータイル	3.2		ビニルクロス	74.6
	壁 天然石調吹付	1.2		腰壁シート	8.8
	柱 天然石調吹付	0.9		化粧ケイカル	0.8
	0	0.0		化粧セメント	5.3
	0	0.0		ビニル床タイル	1.5
	0	0.0		化粧板	0.4
	0	0.0		吹付タイル	4.2
	0	0.0		打放補修素地	0.1
	0	0.0		石膏ボード素地	0.7
				断熱複合板	0.7
				耐火面素地	2.0
				0	0.0
				0	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.59		0	0.0
軒天	天然石調吹付	2.5		0	0.0
	リシン吹付	75.2		0	0.0
	リシン吹付	22.2		0	0.0
	0	0.0		壁面積率*****(㎡/延㎡)	0.00
	0	0.0		ビニルクロス	75.3
	0	0.0		化粧セメント板	4.9
				化粧石膏ボード	13.9
				岩綿吸音板	0.3
	ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01		バスリブ	1.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.07		吹付タイル	0.4
外床	磁器質タイル300角	55.1		打放補修素地	0.1
	磁器質タイル100角	44.9		断熱複合板	3.1
	0	0.0		未仕上	1.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
	0	0.0		0	0.0
				0	0.0
外部開口部	アルミ	92.4	天井	0	0.0
	ステンレス	0.0		0	0.0
	スチール	2.7		0	0.0
	軽量スチール	0.0		0	0.0
	プラスチック	0.0		0	0.0
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	0.0			
	木製建具	0.0			
	その他	4.9			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12			
内部開口部	アルミ	9.9			
	ステンレス	0.0		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.95
	スチール	3.0	間仕切	RC	36.21
	軽量スチール	0.0		CB	
	プラスチック	0.0		ALC	
	シャッター	0.0		押出成形セメント板	
	カーテンウォール	0.0		木軸	
	木製建具	4.2		LGS	33.30
	その他	82.9		耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.12		遮音間仕切	30.48
断熱	FP t30	床		0	
	発砲ウレタン t30	壁		0	
	発砲ウレタン t30	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.04

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.19	m3/建㎡
埋戻土量	0.20	m3/建㎡
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)	0.02	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.79	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.26	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.42	m3/延㎡
押えコンクリート	0.06	m3/建㎡
基礎型枠	1.28	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	3.06	㎡/延㎡
基礎鉄筋	32.58	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	63.18	kg/延㎡
圧接	13.84	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)