

数量歩掛情報表

工事名称	住宅センター			コード No.	F2206101B			
発注者名				コード No.				
設計者名				コード No.				
積算時期	2021年12月			敷地面積	㎡			
				建築面積	711.50 ㎡			
建設地	都道府県	北海道		法延床面積	640.34 ㎡			
	区市町村	共和町		施工延床面積	㎡			
用途地域				地下面積	㎡			
防火地域				地上面積	㎡			
日影規制				基準階面積	㎡			
建ぺい率	%			鉄骨階面積	㎡			
容積率	%			ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡			ピロティ面積	㎡			
容積対象外面積	㎡			バルコニー面積	㎡			
道路幅員	m			ドライエリア面積	㎡			
工期	自	年 月		吹抜面積	㎡			
	至	年 月		建物内駐車場面積	㎡			
	ヶ月			免震ビット面積	㎡			
				建物内駐車台数	平面駐車 台			
				外構対象面積	㎡			
				建物内駐車台数	機械駐車 台			
グレード情報				建物情報				
屋根	外部		%	内部		%	形状 平面 断面 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状 形状	
	改質シート防水		112.4	磁器質タイル		1.1		陸屋根 ラップル基礎 独立 スラブ 2.00 m 0.20 m 根切土 場外搬出 梁 台
	改質シート防水		2.9	コンクリート刷毛引		0.8		
				VS(A)		6.5		
				" (二重床)		29.6		
				VS(B)		6.7		
				VS(C)		3.8		
				VT		3.9		
				フローリング		30.9		
				合成樹脂塗床		12.8		
				(タタ)		3.9		
	抜坪		-15.4					
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)		1.02					
外壁	ホーダータイル		24.8	床面積率**** (㎡/延㎡)		0.95	埋戻し 残土処分 山止工 切梁 基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆 木材(構造材) 木材(造作材)	
	役物標準		0.2	EP-G		3.2		
	役物 屏風		0.0	VC		44.2		
	役物 窓マグサ		0.1			3.0		
	役物 窓抱き		0.5	不燃化粧板		15.2		
	複層塗材RE		74.3	着色ケイカル		17.9		
	外壁率 *** (㎡/延㎡)		0.96					
	複層塗材RE		91.6					
RB		8.4						
軒天				壁面積率**** (㎡/延㎡)		1.67	根切土量 埋戻土量 地業(基礎) 地業(土間) 地業(杭) 地業(ラップル) 山止め 切梁 ビット面積率 基礎コンクリート 地下コンクリート 上部コンクリート 押えコンクリート 基礎型枠 地下型枠 上部型枠 基礎鉄筋 地下鉄筋 上部鉄筋 圧接 鉄骨 溶接 鉄骨塗装 耐火被覆 木材(構造材) 木材(造作材) (その他)	
				EP-G/梁型		3.9		
				" /天井		0.7		
				化粧PB		16.5		
				岩綿吸音板		64.5		
				グラスウールボード		14.5		
	ピロティ面積率 **** (㎡/延㎡)		0.03					
軒天率 **** (㎡/延㎡)		0.25						
外床	磁器質タイル100		75.0	天井面積率**** (㎡/延㎡)		1.00	RC壁 コンクリートブロック ALC板 押出成形セメント板 木軸 一般LGS 耐火間仕切 遮音間仕切 その他 間仕切率【RC】(㎡/延㎡) 間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	
	コンコテ		25.0					
	ポーチ面積率 *** (㎡/延㎡)		0.03					
外部開口部	アルミ		13.2	アルミ		18.5	間仕切	
	ステンレス			天井面積率**** (㎡/延㎡)		1.00		
	スチール		3.8					
	軽量スチール							
	グラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール		54.6					
	木製建具							
	その他							
	アルミ樹脂		28.3					
	外部開口率**** (㎡/延㎡)		0.22					
内部開口部	アルミ		18.5	間仕切率【RC】(㎡/延㎡)			間仕切	
	ステンレス			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)		0.52		
	スチール		10.9					
	軽量スチール		10.9					
	グラスチック							
	シャッター							
	カーテンウォール							
	木製建具		59.7					
	その他							
	アルミ樹脂							
	内部開口率**** (㎡/延㎡)		0.10					
断熱	FP板 t25		床					
	FP板 t50		壁					
			天井					

■工事費				■建築工事費				
	金額 千円	構成比 %	m2単価 円	工種	構成比 %	法延m2単価 円	(地下) 地下m ² 単価	(地上) 地上m ² 単価
■建築工事	180,995	77.6	282,655	直接仮設	12.1	34,208		
				土工	2.2	6,309		
■設備工事				地業	3.3	9,218		
電気				コンクリート	9.4	26,501		
衛生				型枠	11.3	32,012		
暖冷空調				鉄筋	8.8	24,914		
昇降機				鉄骨				
駐車設備				躯体PC				
その他設備				躯体計	35.0	98,954		
■外構等							(外部仕上)	(内部仕上)
屋外施設(附属棟)				既製コンクリート				
改修				防水	5.2	14,637	14,624	13
解体				石				
外構				タイル	1.2	3,409	3,203	205
直接工事費	180,995	77.6	282,655	木工	0.5	1,304		
				屋根				
				金属	2.3	6,410	1,907	4,503
■共通仮設				左官	0.7	2,046	977	1,069
(共通仮設)	10,017	4.3	15,644	木製建具	2.1	5,943		
純工事費	191,012			金属製建具	14.6	41,232		
				ガラス	6.1	17,278		
■現場経費	16,996	7.3	26,543	塗装	0.8	2,158	1,526	631
■一般管理費	25,252	10.8	39,435	内外装	12.9	36,567		
				仕上ユニット	6.0	17,019		
				その他				
工事価格計	233,262	100	364,277	仕上計	52.4	148,003		
■設計監理				計	100	282,655		