数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H070208A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	3,606.86 ㎡	用途	公営住宅		
		建築面積	789.73 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	2,666.92 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 4	(PH)： 1
	区市町村 岩内町	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高			2.85 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			0.23 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			12.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率			6.50 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	77.35 ㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	(本体)		床	ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上	2.4
	屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	83.0		ﾓﾙﾀﾙ	2.7
	PH屋上 塗膜防水	1.7		ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	22.4
	(物置)			階段段部 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	2.4
	物置屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	15.4		階段踊場 ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	1.7
				ｼﾅ合板	2.4
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ+ｼｽﾃﾑﾌﾛｱｰ	8.8
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	50.6
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ)	0.2
				畳	2.8
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.05			
外壁					
	(本体)				
	外装薄塗材E	21.8		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.85
	透湿弾性複層塗材	65.4	壁		
	珪酸系平滑仕上	1.1			
	(物置)				3.6
	透湿弾性複層塗材	10.9			
	珪酸系平滑仕上	0.8			
				CB化粧積み	2.5
				素地ごしらえ	26.0
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	55.6
				PB素地	5.6
				着色ﾌﾚﾈ	2.8
				ｼﾅ合板	7.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.69			
軒天					
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ 透湿弾性複層塗材	90.0			
	透湿弾性複層塗材	10.9			
	珪酸系平滑仕上	0.8			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.44
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.07			
外床					
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ ﾓﾙﾀﾙ	125.9			
	天端 ｺﾃ 145*0.15	21.8			
	排水構 145*0.15	21.8			
	物置 自転車置場	17.6			
	物置 玄関ﾎﾟｰﾁ	2.2		素地ごしらえ	18.9
				WEP(複合板)	5.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	14.3
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			PB素地	2.4
外部開口部	アルミ	100.0		化粧PB	51.6
				ｼﾅ合板	1.3
	スチール			複合板素地	0.4
	プラスチック			RC素地	5.7
	木建				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.87
内部開口部	アルミ	0.5	間仕切	RC	
				CB	1.7
	スチール	17.6		ALC	
	プラスチック	2.2		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
				木軸	10.8
	木建	79.7		LGS	87.5
				耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.28		遮音間仕切	
断熱	発泡ｳﾚﾀﾝ t25	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t80・25	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t100・25	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.59	m3/建㎡
埋戻土量	1.12	m3/建㎡
地業(基礎)	0.86	m3/建㎡
地業(土間)	0.45	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.46	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.96	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.91	㎡/延㎡
基礎鉄筋	18.79	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	56.48	kg/延㎡
圧接	0.40	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)	0.002	m3/延㎡

(特記事項)