数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H070427B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	2,000.91 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ		
		建築面積	965.22 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 宮城県	法延床面積	11,847.91 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 15 (PH)：		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.86 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	44.45 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	490.00 ㎡	一室面積率	8.25 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	1,110.00 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	82.4	床	自然石	1.1
	塗膜防水	2.9		防塵塗装	2.2
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ(塗膜防水)	15.2
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ(ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ)	0.2
				ﾀｲﾙ	4.1
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	60.7
				ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	6.7
				収納	2.0
				ｼﾅ合板	0.5
				防水ﾓﾙﾀﾙ素地	1.3
				UB	6.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.94			
外壁	御影石	0.5			
	50二丁掛ﾀｲﾙ	38.3			
	吹付ﾀｲﾙ	61.2		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
			壁	自然石(打放面)	0.3
				自然石(PB面)	0.6
				吹付ﾀｲﾙ(打放面)	10.0
				吹付ﾀｲﾙ(PB面)	0.5
				ﾊﾟﾝﾃﾞｯｸｽ防水(打放面)	1.1
				ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	72.8
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(打放面)	0.6
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	3.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.42			
軒天	＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞			打放補修素地	7.8
	ﾘｼﾝ吹付	53.3		押入ﾎﾞｰﾄﾞ	2.4
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.40
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.04	天井	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(打放面)	1.4
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.19		ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｹｲｶﾙ面)	12.1
外床	＜ﾊﾞﾙｺﾆｰ＞			岩綿吸音板	1.0
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	1,057.0		ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(PB面)	75.6
	＜外廊下＞			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(打放面)	0.3
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	419.4		ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB面)	0.2
	＜車路･駐車場等＞			吹付ﾀｲﾙ(打放面)	0.8
	塗布防水	141.0			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	294.0			
	＜屋外階段＞				
	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	174.7			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	82.3			
	ステンレス	1.0			
	スチール	16.7		打放補修素地	1.1
	プラスチック			押入ﾎﾞｰﾄﾞ	0.4
	シャッター			未仕上(UB+収納)	7.0
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.12		天井面積率****** (㎡/延㎡)	1.01
内部開口部	アルミ	0.04	間仕切	RC	
	ステンレス	0.6		CB	
	スチール	30.5		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター	0.04		木軸	
	カーテンウォール			LGS	84.1
	木建	68.8		耐火間仕切	15.91
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.20		遮音間仕切	
断熱	断熱ﾎﾞｰﾄﾞ	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.05

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	5.65	m3/建㎡
埋戻土量	1.18	m3/建㎡
地業(基礎)	0.02	m3/建㎡
地業(土間)	0.00	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め	0.94	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.55	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.21	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.54	㎡/延㎡
基礎鉄筋	13.22	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	91.77	kg/延㎡
圧接	8.94	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)