# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | H070525C |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2007 年 月 | 敷地面積 | 2,715.90 ㎡ | 用途 | ﾏﾝｼｮﾝ | | |
| | | 建築面積 | 1,166.22 ㎡ | 構造 | RC | | |
| 建設地 | 都道府県 北海道 | 法延床面積 | 7,507.88 ㎡ | 階数 | (地下階)： 1 (地上階)： 7 (PH)： | | |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 2.96 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 1252.30 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.17 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 22.62 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 7.65 ㎡/室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | 1,416.00 ㎡ | 室数 | 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## ｸﾞﾚｰﾄﾞ情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水 | 92.1 | 床 | 長尺ｼｰﾄ | 0.1 |
| | 塗膜防水 | 7.9 | | 防塵塗装 | 5.3 |
| | | | | 御影石 | 3.8 |
| | | | | 御影石(専有玄関) | 1.8 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝素地 | 10.8 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB) | 3.4 |
| | | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 69.1 |
| | | | | ﾎﾟﾘ合板 | 4.6 |
| | | | | ﾓﾙﾀﾙ防水 | 1.1 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 1.01 | | | |
| 外壁 | 化粧打放(仕上) | 95.2 | | | |
| | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 1.5 | | | |
| | ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ | 3.3 | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.89 |
| | | | 壁 | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 0.3 |
| | | | | 打放 | 5.1 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗料 | 1.9 |
| | | | | 化粧打放(杉羽目板) | 0.4 |
| | | | | 御影石 | 1.0 |
| | | | | ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ | 0.3 |
| | | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(専用) | 87.6 |
| | | | | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(家具) | 3.3 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.54 | | | |
| 軒天 | EP塗 | 38.6 | | | |
| | 化粧打放(仕上) | 61.4 | | | |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 2.13 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.30 | 天井 | ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗料 | 0.0 |
| 外床 | 御影石 | 73.1 | | 打放 | 0.6 |
| | | | | EP-2 | 19.0 |
| | | | | 再生木ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 0.2 |
| | | | | ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 76.9 |
| | | | | (UB) | 3.3 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | | |
| 外部開口部 | アルミ | 73.8 | | | |
| | ステンレス | 1.9 | | | |
| | スチール | 20.7 | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | 3.7 | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.18 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.91 |
| 内部開口部 | アルミ | | 間仕切 | RC | 21.6 |
| | ステンレス | | | CB | |
| | スチール | 1.6 | | ALC | |
| | プラスチック | | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | シャッター | | | 木軸 | |
| | カーテンウォール | | | LGS | 78.4 |
| | 木建 | 98.4 | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.29 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | 発泡ｳﾚﾀﾝ | 壁 | | | |
| | 外断熱､FP板 | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡) | 0.27 |
| | | | | 間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡) | 0.98 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工･躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

〔特記事項〕