数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H070703B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	334.20 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ	
		建築面積	192.45 ㎡	構造	WRC	
建設地	都道府県 東京都	法延床面積	676.87 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		2.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		225.76 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.33 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		11.95 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		5.15 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	66.87 ㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%	内部	%
屋根	ｼｰﾄ断熱防水	96.0	磁器ﾀｲﾙ	3.3
	ｼｰﾄ防水	4.0	長尺ｼｰﾄ	11.7
			ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	8.7
			ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	76.2
			防塵塗装	0.2
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.96		
外壁	ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ	75.6		
	ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ	24.4	床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
			ｼｮﾘﾊﾟｯﾄ(打放面)	12.3
			ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ(PB面)	1.0
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	11.6
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	75.2
	抜坪			
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.81		
軒天	WAP塗	100.0		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.72
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.12	WAP(打放面)	10.7
外床	磁器質ﾀｲﾙ	2.8	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	87.4
			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	1.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			
外部開口部	アルミ	94.8		
	ステンレス			
	スチール	5.2		
	プラスチック			
	シャッター			
	カーテンウォール			
	木建			
	その他			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.19	天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ	1.2	RC	39.0
	ステンレス		CB	
	スチール	17.1	ALC	
	プラスチック		押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター		木軸	
	カーテンウォール		LGS	61.0
	木建	81.7	耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.40	遮音間仕切	
断熱	FP板 t30	床		
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30	壁		
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30	天井		
			間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.50
			間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.78

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	1.68	m3/建㎡
埋戻土量	0.92	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.14	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.15	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.46	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.91	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.09	㎡/延㎡
基礎鉄筋	15.13	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	58.28	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)