数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H070803C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	2,121.58 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ		
		建築面積	401.84 ㎡	構造	RC		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,630.39 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 20 (PH)： 2		
	区市町村 札幌市	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.00 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1750.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.23 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	66.30 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.12 ㎡/室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	962.66 ㎡	室数	室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	御影石	1.8
				大理石	2.3
				Vｼｰﾄ,Vﾀｲﾙ	9.7
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	7.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	69.4
				防塵塗装	5.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ素地	3.8
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.02			
外壁	45二丁掛ﾀｲﾙ(打放面)	46.9			
	45二丁掛ﾀｲﾙ(押出面)	22.8		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
	単層弾性塗料(打放面)	11.2	壁	Vｸﾛｽ	94.3
	単層弾性塗料(押出面)	19.0		ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ	1.0
				塗装	1.0
				塗装(押出成形)	0.1
				不燃ﾊﾟﾈﾙ	1.4
				打放素地	1.9
	抜坪			ｸﾞﾗｽﾛﾝﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.55			
軒天	EP塗(ﾌﾚｷ面)	89.2			
	ﾘｼﾝ吹付(打放面)	10.8			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		壁	壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.43
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	天井	塗装	4.6
外床				Vｸﾛｽ	92.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	97.5			
	ステンレス	2.3		打放素地	2.8
	スチール	0.2		ｸﾞﾗｽﾛﾝﾎﾞｰﾄﾞ	0.4
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.27		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.88
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	3.1
	ステンレス	0.7		CB	
	スチール	20.2		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	68.3
	木建	79.1		耐火間仕切	28.66
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.28		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	発泡ｳﾚﾀﾝt40	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝt65	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.05
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.44

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)