数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H071201C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2007 年 月	敷地面積	1,587.24 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ	
		建築面積	888.42 ㎡	構造	RC	
建設地	都道府県 埼玉県	法延床面積	2,847.23 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 5 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		2.99 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		1052.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.37 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.64 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		6.09 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	220.00 ㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	38.5	床	大理石	2.0
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	0.7		400角ﾀｲﾙ	0.8
	ｱｽﾌｧﾙﾄ断熱防水	28.0		ﾀｲﾙ	0.1
	ｺﾞﾑｱｽｼｰﾄ防水	15.0		ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(素地)	0.7
	庇塗膜防水	17.8		防塵塗装	0.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(UB下)	4.4
				長尺ｼｰﾄ	0.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ+置床	0.7
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ+置床	90.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.02			
外壁	磁器質ﾀｲﾙ	96.8			
	ﾎﾟｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	2.7			
	御影石	0.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.91
			壁	大理石	0.2
				打放し(素地)	0.8
				不燃銘木板	0.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB)	82.6
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	1.5
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(ﾓﾙﾀﾙ)	0.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ﾓﾙﾀﾙ)	14.0
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.91			
軒天	VP塗	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.58
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.06	天井	VP	0.3
外床	せっ器質ﾀｲﾙ	100.0		EP	0.9
	御影石	12.6		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	98.8
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	41.0			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	83.0			
	ステンレス	0.7			
	スチール	16.2			
	プラスチック				
	ガラスブロック	0.1			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.26		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.99
内部開口部	アルミ	1.3	間仕切	RC	22.9
	ステンレス	0.1		CB	
	スチール	0.2		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ガラスブロック			木軸	
	カーテンウォール			LGS	77.1
	木建	98.4		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.24		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.29
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.97

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)