数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H080208B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	451.19 ㎡	構造	WRC		
建設地	都道府県 茨城県	法延床面積	1,755.54 ㎡	階数	(地下階)：	(地上階)： 5	(PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		2.74	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		578.00	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.33	m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		15.41	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		4.19	㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	331.50 ㎡	室数			室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部		%	内部		%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護防水	67.8	床	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(RC面)	0.6
	塗膜防水	32.2		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾓﾙﾀﾙ面)	4.6
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(木床面)	8.6
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(置床面)	69.7
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押	12.7
				防水ﾓﾙﾀﾙ	3.7
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.14			
外壁	吹付ﾀｲﾙ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り	1.2			
	吹付ﾀｲﾙ	98.8			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.86
			壁	陶器質ﾀｲﾙ(RC面)	1.7
				陶器質ﾀｲﾙ(ｹｲｶﾙ面)	0.3
				陶器質ﾀｲﾙ(PB面)	2.4
				吹付ﾀｲﾙ(RC面)	0.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(耐火遮音面)	14.4
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(RC面)	26.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	48.4
				打放補修(仕上)	5.3
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.7
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.91			
軒天	吹付ﾀｲﾙ	92.8			
	打放補修 素地	7.2			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.99
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.47		打放補修(仕上)	4.8
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	17.3		段裏 打放補修(仕上)	0.3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引 ｽﾛｰﾌﾟ	19.6		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	7.4
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引 段部	7.8		段裏 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(RC面)	44.3
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	42.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)		天井		
外部開口部	アルミ	41.5			
	ステンレス	2.9			
	スチール	54.1			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他(ｵｰﾄﾄﾞｱ)	1.5			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.30		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.84
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	34.7
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	1.9
	カーテンウォール			LGS	5.9
	木建	100.0		耐火遮音間仕切	10.65
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.20		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	FP板t25	壁			
	FP板t60	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.48
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.90

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.42	m3/建㎡
埋戻土量	0.48	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.17	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.57	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.82	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.81	㎡/延㎡
基礎鉄筋	17.93	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	68.96	kg/延㎡
圧接	1.10	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)