# 数量歩掛情報表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名称 | | コード No. | H080419C |
| 発注者名 | | コード No. | |
| 設計者名 | | コード No. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積算時期 | 2008 年 月 | 敷地面積 | 780.37 ㎡ | 用途 | ﾏﾝｼｮﾝ | | |
| | | 建築面積 | 389.74 ㎡ | 構造 | RC | | |
| 建設地 | 都道府県 東京都 | 法延床面積 | 2,245.19 ㎡ | 階数 | (地下階)： 1 (地上階)： 6 (PH)： | | |
| | 区市町村 | 施工延床面積 | ㎡ | 軒高 | m | | |
| 用途地域 | | 地下面積 | ㎡ | 平均階高 | 2.96 m | | |
| 防火地域 | | 地上面積 | ㎡ | 建物周長 | 532.80 m | | |
| 日影規制 | | 基準階面積 | ㎡ | 外周率 | 0.24 m/延㎡ | | |
| 建ぺい率 | % | 鉄骨階面積 | ㎡ | 最高高さ | 18.62 m | | |
| 容積率 | % | ポーチ面積 | ㎡ | | | | |
| 容積対象面積 | ㎡ | ピロティ面積 | ㎡ | 一室面積率 | 8.37 ㎡/室数 | | |
| 容積対象外面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ | 室数 | 室 | | |
| 道路幅員 | m | ドライエリア面積 | ㎡ | 収容人数 | 人 | | |
| | | 吹抜面積 | ㎡ | | | | |
| 工期 | 自 年 月 | | | 建物内駐車場面積 | ㎡ | | |
| | 至 年 月 | 免震ピット面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 平面駐車 | 台 | |
| | ヶ月 | 外構対象面積 | ㎡ | 建物内駐車台数 | 機械駐車 | 台 | |

## グレード情報

| | 外部 | % | | 内部 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 屋根 | ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水 | 95.1 | 床 | 防塵塗装 | 4.0 |
| | | | | ｾﾒﾝﾄ系人造石 | 2.1 |
| | | | | 大理石 | 3.4 |
| | | | | 磁器質ﾀｲﾙ | 6.5 |
| | | | | ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 12.1 |
| | | | | CFｼｰﾄ | 0.4 |
| | | | | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 66.8 |
| | | | | 防水ﾓﾙﾀﾙ | 0.3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ鏡押(UB) | 4.5 |
| | 屋根面積率 *** (㎡/建㎡) | 0.95 | | | |
| 外壁 | ｾﾒﾝﾄ系人造石 | 2.3 | | | |
| | 磁器質ﾀｲﾙ-45三丁 | 54.5 | | | |
| | 磁器質ﾀｲﾙ-45角 | 30.9 | | 床面積率***** (㎡/延㎡) | 0.90 |
| | せっ器質ﾀｲﾙ | 12.4 | 壁 | ｾﾒﾝﾄ系人造石 | 0.6 |
| | | | | ﾓｻﾞｲｸ大理石 | 0.7 |
| | | | | 漆喰塗り | 0.4 |
| | | | | 磁器質ﾀｲﾙ | 1.3 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 84.5 |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(断熱面) | 2.0 |
| | | | | ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ | 1.0 |
| | | | | ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ | 2.4 |
| | | | | GWﾎﾞｰﾄﾞ | 0.4 |
| | | | | 耐水PB素地 | 2.4 |
| | | | | 吹付ﾀｲﾙ(打放面) | 2.0 |
| | | | | 吹付ﾀｲﾙ(CB面) | 0.4 |
| | | | | 打放補修(仕上) | 2.0 |
| | 抜坪 | | | | |
| | 外壁率 *** (㎡/延㎡) | 0.75 | | | |
| 軒天 | ﾘｼﾝ吹付 | 92.4 | | | |
| | AEP塗 | 7.6 | | | |
| | | | | 壁面積率***** (㎡/延㎡) | 2.44 |
| | ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡) | | 天井 | AEP | 5.4 |
| | 軒天率 **** (㎡/延㎡) | 0.18 | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | 93.8 |
| 外床 | ｾﾒﾝﾄ系人造石 | 32.3 | | | |
| | 磁器質ﾀｲﾙ | 143.3 | | | |
| | | | | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(断熱面) | 0.3 |
| | | | | 打放素地 | 0.3 |
| | | | | GWﾎﾞｰﾄﾞ | 0.3 |
| | ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡) | | | | |
| 外部開口部 | アルミ | 91.0 | | | |
| | ステンレス | 4.6 | | | |
| | スチール | 4.4 | | | |
| | プラスチック | | | | |
| | シャッター | | | | |
| | カーテンウォール | | | | |
| | 木建 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 外部開口率**** (㎡/延㎡) | 0.20 | | 天井面積率****** (㎡/延㎡) | 0.94 |
| 内部開口部 | アルミ | | 間仕切 | RC | 35.3 |
| | ステンレス | 2.1 | | CB | 0.4 |
| | スチール | 19.8 | | ALC | |
| | プラスチック | | | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | |
| | シャッター | | | 木軸 | |
| | カーテンウォール | | | LGS | 64.3 |
| | 木建 | 78.2 | | 耐火間仕切 | |
| | 内部開口率***** (㎡/延㎡) | 0.21 | | 遮音間仕切 | |
| 断熱 | | 床 | | | |
| | | 壁 | | | |
| | | 天井 | | | |
| | | | | 間仕切率 [RC] (㎡/延㎡) | 0.44 |
| | | | | 間仕切率 [その他] (㎡/延㎡) | 0.80 |

## 建物情報

| | | |
|---|---|---|
| 形態 | 屋根形状 | |
| | 平面形態 | |
| | 断面形態 | |
| 基礎 | 支持方法 | |
| | 基礎形式 | |
| | 1F床形式 | |
| | 基礎深さ | m |
| | 1FL高さ | m |
| | 杭種別 | |
| | 杭打工法 | |
| 土工 | 埋戻し | |
| | 残土処分 | |
| | 山止工法 | |
| | 切梁 | |
| | 構台 | |

## 数量歩掛

| (土工・躯体) | |
|---|---|
| 根切土量 | m3/建㎡ |
| 埋戻土量 | m3/建㎡ |
| 地業(基礎) | m3/建㎡ |
| 地業(土間) | m3/建㎡ |
| 地業(杭) | 本/延㎡ |
| 地業(ﾗｯﾌﾟﾙ) | m3/建㎡ |
| 山止め | ㎡/建㎡ |
| 切梁 | ㎡/建㎡ |
| ﾋﾟｯﾄ面積率 | ㎡/建㎡ |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 地下ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/延㎡ |
| 押えｺﾝｸﾘｰﾄ | m3/建㎡ |
| 基礎型枠 | ㎡/延㎡ |
| 地下型枠 | ㎡/延㎡ |
| 上部型枠 | ㎡/延㎡ |
| 基礎鉄筋 | kg/延㎡ |
| 地下鉄筋 | kg/延㎡ |
| 上部鉄筋 | kg/延㎡ |
| 圧接 | か所/ton |
| 鉄骨 | kg/架㎡ |
| 溶接 | m/ton |
| 鉄骨塗装 | ㎡/ton |
| 耐火被覆 | ㎡/ton |
| (その他) | |
| 木材(構造材) | m3/延㎡ |
| 木材(造作材) | m3/延㎡ |

(特記事項)