数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H080714C-2
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	656.16 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ
		建築面積	258.49 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,609.59 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 6 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.16 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	455.85 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.28 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	9.91 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水	100.0	床	人造大理石	2.8
				磁器質ﾀｲﾙ 200角	9.6
				磁器質ﾀｲﾙ 395角	3.5
				ﾓﾙﾀﾙ(浴槽下)	1.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)PS･DS	0.8
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	7.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	0.7
				ｶｰﾍﾟｯﾄ	27.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	34.0
				塗床	12.4
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.03			
外壁	吹付ﾀｲﾙ	100.0			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.89
			壁	ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ	0.8
				人造大理石	0.4
				大理石	3.4
				磁器質ﾀｲﾙ 200角	0.4
				磁器質ﾀｲﾙ 295角	14.2
				不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.6
				化粧打放(仕上)	0.5
				打放補修(仕上)	8.0
				打放補修(仕上)C	2.5
				EP塗(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	6.4
				EP塗(CB面)	0.8
				EP塗(合板面)	0.4
	抜坪			石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	9.6
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.79		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	45.2
軒天	吹付ﾀｲﾙ	11.3		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(打放面)	0.1
	ﾌﾚｷ	88.7		ｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧吸音板	2.0
				耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	0.8
				ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	2.4
				ｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧吸音板(CB面)	1.2
				ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	0.2
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.23
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	不燃ﾒﾗﾐﾝ化粧板	0.0
	軒天率 **** (㎡/延㎡)			羽目板	0.3
外床	磁器質ﾀｲﾙ	25.6		打放補修(仕上)	6.9
	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	3.1		打放補修(仕上)C	1.5
	塗膜防水	8.9		ﾘｼﾝ吹付(打放面)	0.4
				EP塗(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	11.8
				EP塗(打放面)	0.7
				NAD塗(ﾌﾚｷ面)	8.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.1
				複合板(素地)	1.1
				ｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧吸音板	4.0
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(ﾎﾞｰﾄﾞ面)	64.1
外部開口部	アルミ	27.3			
	ステンレス	1.5			
	スチール	5.2			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール	66.0			
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.28		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.96
内部開口部	アルミ	1.8	間仕切	RC	
	ステンレス	18.8		CB	2.6
	スチール	15.7		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	62.1
	木建	63.6		耐火間仕切	0.4
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.18		遮音間仕切	34.9
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.79

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工･躯体)		
根切土量	9.72	m3/建㎡
埋戻土量	0.80	m3/建㎡
地業(基礎)		m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠		㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋		kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)