数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H080830B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2008 年 月	敷地面積	1,499.32 ㎡	用途	共同住宅	
		建築面積	350.28 ㎡	構造	WRC	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	700.56 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高		m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.05 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長		m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率		0.30 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ		7.50 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		4.91 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数		人
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積		㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	100.0	床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	80.0
				ｼﾅ、ﾗﾜﾝ合板	1.6
				再生ｺﾞﾑ	11.2
				ﾓﾙﾀﾙ素地	3.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ(UB下)	4.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.97			
外壁	ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ	8.8			
	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	84.7			
	ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	6.5		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
			壁	WEP	77.8
				ﾏｽﾁｯｸ	13.3
				着色ﾌﾚﾓ	2.2
				PB素地	5.5
				打放補修素地	1.1
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.01			
軒天					
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.58
	軒天率 **** (㎡/延㎡)		天井	ﾏｽﾁｯｸ	8.0
外床	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟｼｰﾄ	5.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	79.1
				PB素地	7.2
				打放補修素地	1.5
				未仕上	4.2
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ	14.0			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック	86.0			
	ガラスブロック				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ	7.8	間仕切	RC	60.3
	ステンレス			CB	
	スチール	1.7		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ガラスブロック			木軸	
	カーテンウォール			LGS	39.7
	木建	90.5		耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.35		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.93
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.92	m3/建㎡
埋戻土量	1.60	m3/建㎡
地業(基礎)	0.03	m3/建㎡
地業(土間)	0.09	m3/建㎡
地業(杭)	0.13	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.33	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.24	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.46	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.69	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.55	㎡/延㎡
基礎鉄筋	13.99	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	50.67	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)