数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H090518C
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	7,661.74 ㎡	用途	学生寮
		建築面積	2,871.58 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	7,326.37 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)： 1
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.45 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1085.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.15 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	17.35 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	22.61 ㎡/室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水PH	1.4	床	磁器質ﾀｲﾙ50角	1.9
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水RF	50.7		磁器質ﾀｲﾙ150角	0.6
	ｱｽﾌｧﾙﾄ保護断熱防水2F	45.8		すのこ	0.1
	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 車寄せ	2.0		板畳	0.3
				防塵塗床	1.5
				塗床	0.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(畳下)	1.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(素地)	1.2
				ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	8.3
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	83.2
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	1.2
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	0.5
				防水ﾓﾙﾀﾙ(素地)	0.1
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	0.95			
外壁	ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	28.7			
	通気性仕上塗材	1.9			
	ﾄﾞﾗｲﾋﾞｯﾄ(打放面)	4.4		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
	ﾄﾞﾗｲﾋﾞｯﾄ(外断熱)	65.1	壁	ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	4.6
				CL	6.6
				外壁B	
				不燃化粧版	6.8
				磁器質ﾀｲﾙ50角	0.2
				磁器質ﾀｲﾙ150角	1.6
				多孔質ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ	4.9
				ﾚﾝｶﾞﾀｲﾙ	0.7
				ｸﾘｱ塗装	2.0
				WEP(PB面)	16.6
				珪藻土	44.4
				調湿内装ﾎﾞｰﾄﾞ	1.1
	抜坪			化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.4
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.43		WAP(打放面)	1.9
軒天	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	100.0		ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.9
				ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	1.3
				打放補修(仕上)	4.9
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	1.87
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井	ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ	0.3
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	1.9
外床	磁器質ﾀｲﾙ	100.0		WEP	0.8
				珪藻土	41.5
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	8.7
				ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.1
				珪藻土入PB	1.1
				調湿内装ﾎﾞｰﾄﾞ	1.6
				岩綿吸音板	27.6
				ﾊﾞｽﾘﾌﾞ	1.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)				
外部開口部	アルミ				
	ステンレス				
	スチール			WAP(打放面)	7.3
	プラスチック			ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.0
	シャッター			打放補修(仕上)	3.1
	カーテンウォール				
	木建				
	その他	100.0			
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.13		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.94
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	15.5
	ステンレス			CB	
	スチール			ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	
	カーテンウォール			LGS	10.9
	その他	100.0		耐火間仕切	69.0
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.07		遮音間仕切	4.6
断熱	FP板t30	床			
	外断熱t100	壁			
	外断熱t65	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.14
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.74

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)	
根切土量	m3/建㎡
埋戻土量	m3/建㎡
地業(基礎)	m3/建㎡
地業(土間)	m3/建㎡
地業(杭)	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	m3/建㎡
山止め	㎡/建㎡
切梁	㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	m3/建㎡
基礎型枠	㎡/延㎡
地下型枠	㎡/延㎡
上部型枠	㎡/延㎡
基礎鉄筋	kg/延㎡
地下鉄筋	kg/延㎡
上部鉄筋	kg/延㎡
圧接	か所/ton
鉄骨	kg/架㎡
溶接	m/ton
鉄骨塗装	㎡/ton
耐火被覆	㎡/ton
(その他)	
木材(構造材)	m3/延㎡
木材(造作材)	m3/延㎡

(特記事項)