数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H090527A-2
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅	
		建築面積	474.65 ㎡	構造	WRC	
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,846.28 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 4 (PH)： 1	
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m	
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.85 m	
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	624.00 m	
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.25 m/延㎡	
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	12.11 m	
容積率	%	ポーチ面積	㎡			
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.55 ㎡/室数	
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	75.52 ㎡	室数	室	
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人	
		吹抜面積	㎡			
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡	
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	2.0
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	30.1
				ｼﾅ合板	3.9
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ	60.0
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	4.0
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.06		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
外壁	吹付ﾀｲﾙ	51.8	壁	ﾏｽﾁｯｸBE	14.2
	砂状吹付	0.5			
	湿式外断熱	47.7		WEP塗(面)	3.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(面)	64.7
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(仕上)	5.0
				ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ	2.6
				打放補修(仕上)	5.3
				ｼﾅ合板	4.5
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.65		壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.29
軒天	砂状吹付	100.0	天井		
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)				
	軒天率 **** (㎡/延㎡)				
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	100.0		石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(仕上)	4.1
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	92.4
				ｼﾅ合板	1.5
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			打放補修(仕上)	2.0
外部開口部	アルミ	100.0			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.16		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.91
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス			CB	
	スチール	15.2		ALC	
	プラスチック			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	シャッター			木軸	6.4
	木建	84.8		LGS	93.6
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.31		遮音間仕切	
断熱	ｳﾚﾀﾝt25	床			
	外断熱t100	壁			
	ｳﾚﾀﾝt25	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	0.77

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.69	m3/建㎡
埋戻土量	0.79	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率		㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.15	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	0.92	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.01	㎡/延㎡
基礎鉄筋	9.64	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	63.10	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)