数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H091222A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2009 年 12 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅
		建築面積	458.54 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	924.23 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 2 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	5.45 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.30 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.11 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.9 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	13.20 ㎡	室数	134 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	94.7	床	ﾓﾙﾀﾙ刷毛引	20.0
	塗膜防水	5.3		ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	76.1
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	3.9
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.88
外壁	抜坪		壁	WEP塗(耐火面)	1.7
	ｶﾞﾙﾊﾞ+FP板100	87.9		WEP塗(PB面)	27.0
	複層塗材+EPSﾎﾞｰﾄﾞ100	12.1		WEP塗(打放面)	46.2
				WEP塗(複合面)	17.4
				ｼﾅ合板	3.6
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	2.4
				ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(PB)	1.2
				ｶﾗｰﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(RC)	0.4
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67		壁面積率***** (㎡/延㎡)	2,696.30
軒天	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02			
外床				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	4.4
				化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	22.3
				WEP塗(打放面)	59.8
				WEP塗(PB面)	6.7
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01		WEP塗(複合面)	6.9
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.11		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	ｱﾙﾐ	100.0	間仕切	RC	53.88
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	44.37
				耐火間仕切	1.74
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.35		遮音間仕切	
断熱	FP板t100	床			
	型枠兼用断熱板t100	壁			
		天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.66
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.57

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	2.12 m
	1FL高さ	0.16 m
	杭種別	PHC(C種)5
	杭打工法	HiFB工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場内敷均
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	2.82	m3/建㎡
埋戻土量	1.40	m3/建㎡
地業(基礎)	0.31	m3/建㎡
地業(土間)	0.40	m3/建㎡
地業(杭)	0.20	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.52	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.28	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.43	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.72	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.81	㎡/延㎡
基礎鉄筋	0.03	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	0.04	kg/延㎡
圧接	0.45	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.01	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)