数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H100319A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 3 月	敷地面積	㎡	用途	公営住宅		
		建築面積	176.40 ㎡	構造	W造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	166.32 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 1 (PH)：		
	区市町村 平取町	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.88 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.33 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	4.14 m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.93 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	24 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺	100.0	床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	4.6
				防水ﾓﾙﾀﾙ	2.5
				天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	64.9
				長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ	8.3
				合板(畳下)	12.4
				ｼﾅ合板	7.4
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.07			
外壁	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺	34.7			
	樹脂ﾓﾙﾀﾙ	20.5			
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ	44.9		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.92
			壁	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ	0.5
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	29.5
				化粧繊維強化ｾﾒﾝﾄ板	0.7
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	69.2
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.27			
軒天	EP-G	100.0			
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)			壁面積率***** (㎡/延㎡)	571.74
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.17	天井	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	12.0
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引	82.9		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	88.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(仕上)	17.1			
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.07			
外部開口部	ｱﾙﾐ	24.3			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ				
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	75.7			
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.17		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.92
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.35		遮音間仕切	
断熱	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100	床			
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t100	壁			
	ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞ t250	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.97	m3/建㎡
埋戻土量	0.58	m3/建㎡
地業(基礎)	0.09	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.18	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.19	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	2.07	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠		㎡/延㎡
基礎鉄筋	25.01	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋		kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)