数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H100920A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 9 月	敷地面積	㎡	用途	大学宿舎
		建築面積	333.68 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	858.10 ㎡	階数	(地下階)： (地上階)： 3 (PH)：
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.85 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.43 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.99 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	4.77 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	106.92 ㎡	室数	180 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	EPﾗﾐﾈｰﾄ鋼板防水	100.0	床	磁器質ﾀｲﾙ	5.9
					9.2
					3.6
				防塵塗床	1.9
				ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	12.7
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	61.3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押(UB)	5.3
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.30			
				床面積率***** (㎡/延㎡)	0.89
外壁	抜坪		壁		
	吹付ﾀｲﾙ(断熱ﾊﾟﾈﾙ面)	95.3		吹付ﾀｲﾙE	9.4
	吹付ﾀｲﾙ(打放面)	4.7			0.6
					1.2
					1.5
					2.1
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.8
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	77.6
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	1.23			
軒天				ﾒﾗﾐﾝ化粧合板	1.2
				打放補修	4.6
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	3,300.32
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)		天井		
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.18			
外床				打放補修	2.2
				吹付ﾀｲﾙ	2.2
					3.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)			ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	85.4
外部開口部	ｱﾙﾐ	100.0			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ			岩綿吸音板	6.3
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.24		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.85
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	48.32
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ			ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建			LGS	51.68
				耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.33		遮音間仕切	
断熱	FP板t50	床			
	外断熱FP板t100	壁			
	屋根断熱t50+50	天井			
				間仕切率〔RC〕(㎡/延㎡)	0.59
				間仕切率〔その他〕(㎡/延㎡)	0.63

建物情報

形態	屋根形状	片流れ
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立
	1F床形式	ｽﾗﾌﾞ
	基礎深さ	1.25 m
	1FL高さ	0.90 m
	杭種別	PHC8
	杭打工法	ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ根固工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	3.53	m3/建㎡
埋戻土量	1.93	m3/建㎡
地業(基礎)	0.07	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	1.00	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.26	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.58	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	1.15	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.90	㎡/延㎡
基礎鉄筋	30.77	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	83.87	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)