数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H101026B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2010 年 10 月	敷地面積	1,123.75 ㎡	用途	ﾏﾝｼｮﾝ
		建築面積	348.47 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,310.18 ㎡	階数	(地下階)： 1 (地上階)： 14 (PH)： 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	3.00 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	1092.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.25 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	42.60 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	7.63 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	618.81 ㎡	室数	565 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	99.6	床	大理石	3.0
	ﾊﾄ小屋 塗膜防水	0.4		防塵塗装	1.6
				長尺ｼｰﾄ	13.1
				ﾎﾓｼﾞﾆｱｽﾀｲﾙ	0.3
				ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	5.8
				ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	71.9
				ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ素地	4.3
	抜坪				
	屋根面積率 *** (㎡/建㎡)	1.01			
外壁	花崗岩	3.5			
	花崗岩(m計上物)	0.5			
	45二丁掛ﾀｲﾙ	81.8		床面積率***** (㎡/延㎡)	0.90
	45二丁掛ﾀｲﾙ(役物)	9.6	壁	大理石(乾式工法)	0.7
	吹付けﾀｲﾙ	4.6		大理石(PB面)	0.7
				ｼｽﾀｰｺｰﾄ	3.6
				ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(PB面)	0.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	80.0
				梁)ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	2.2
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(遮音面)	0.9
				ﾘｱﾙﾃﾞｺ	6.4
				ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ(PB面)	0.9
				石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(素地)	1.1
				打放し補修素地	2.9
	抜坪				
	外壁率 *** (㎡/延㎡)	0.67			
軒天	VP+ﾌﾚｷ	24.4			
	吹付ﾀｲﾙ	75.6			
				壁面積率***** (㎡/延㎡)	2.22
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 **** (㎡/延㎡)	0.00	天井	AEP	6.8
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02		ｼｽﾀｰｺｰﾄ	6.8
外床	ﾊﾞﾙｺﾆｰ塗膜防水	72.4		ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(PB面)	83.0
	屋外階段塗膜防水	19.5		化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	1.5
	御影石	8.1		岩綿吸音板	1.0
				打放し補修素地	0.9
	ﾎﾟｰﾁ面積率 *** (㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	91.1			
	ｽﾃﾝﾚｽ	4.5			
	ｽﾁｰﾙ	4.4			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ				
	ｼｬｯﾀｰ				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率**** (㎡/延㎡)	0.14		天井面積率****** (㎡/延㎡)	0.90
内部開口部	ｱﾙﾐ		間仕切	RC	18.77
	ｽﾃﾝﾚｽ	0.7		CB	2.65
	ｽﾁｰﾙ	8.9		ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	
	木建	90.4		LGS	76.89
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率***** (㎡/延㎡)	0.29		遮音間仕切	1.68
断熱		床			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t30,55	壁			
	発泡ｳﾚﾀﾝ t75,80	天井			
				間仕切率 [RC] (㎡/延㎡)	0.23
				間仕切率 [その他] (㎡/延㎡)	1.01

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	9.09	m3/建㎡
埋戻土量	1.56	m3/建㎡
地業(基礎)	0.18	m3/建㎡
地業(土間)	0.02	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.62	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.23	m3/延㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.05	m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.66	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3/建㎡
基礎型枠	0.26	㎡/延㎡
地下型枠	0.30	㎡/延㎡
上部型枠	3.92	㎡/延㎡
基礎鉄筋	16.26	kg/延㎡
地下鉄筋	8.74	kg/延㎡
上部鉄筋	109.22	kg/延㎡
圧接	12.57	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)