数量歩掛情報表

工事名称		コード No.	H130927A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2011 年 月	敷地面積	㎡	用途	共同住宅		
		建築面積	323.97 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,434.22 ㎡	階数	(地下階): 1 (地上階): 5 (PH): 1		
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m		
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.90 m		
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	m		
容積率	%	ポーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	5.65 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	254 室		
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	FRP防水	100.0	床	磁器質タイル	0.6
				コンクリート鏝押(仕上)	5.5
				畳下(ネダフォーム)	12.8
				ビニル床シート	7.0
				ビニル床シート(エポキシ)	7.1
				フローリングボード	35.5
				防水モルタル刷毛引きt30	19.5
				防水モルタル刷毛引きt30段部	6.7
				コンクリート鏝押(UB)	4.9
				防水モルタルELV	
	抜坪				
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.05			
外壁	吹付タイル	100.0			
				床面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
			壁	防水形複層塗材(打放面)	17.4
				硬質ウレタン吹付(打放面)	1.8
				防水形複層塗材(打放面)手摺	1.2
				ビニールクロス(ボード面)	50.2
				キッチンパネル	2.1
				打放補修(仕上)	11.8
				防水モルタルELV	0.3
				石膏ボード(素地)	12.2
				石膏ボード(素地)家具裏	2.9
	抜坪				
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.91			
軒天	吹付タイル	98.3			
	化粧石膏ボード	1.7			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.64
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)		天井	防水形複層塗材(打放面)	0.2
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.15		硬質ウレタン吹付(打放面)	4.3
外床	ウレタン塗膜防水	90.6		防水形複層塗材(打放面)段裏	4.2
	磁器質タイル	9.4		ビニールクロス(ボード面)	60.4
				石膏ボード(素地)	6.6
				化粧石膏ボード	23.0
				断熱複合板	0.5
				打放補修(仕上)	0.2
				打放補修(仕上)段裏	0.6
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.11			
外部開口部	アルミ	98.7			
	ステンレス				
	スチール	1.3			
	プラスチック				
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.83
内部開口部	アルミ	1.4	間仕切	RC	36.6
	ステンレス			CB	
	スチール	15.6		ALC	
	プラスチック			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建			LGS	63.4
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.32		遮音間仕切	
断熱		床			
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.42
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.72

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	
	残土処分	
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.40	m3/建㎡
埋戻土量	0.30	m3/建㎡
地業(基礎)	0.08	m3/建㎡
地業(土間)		m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.16	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.51	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.89	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	4.48	㎡/延㎡
基礎鉄筋	19.87	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	55.15	kg/延㎡
圧接	2.20	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.01	m3/延㎡
木材(造作材)	0.004	m3/延㎡

(特記事項)