数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H160506A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 5 月	敷地面積	㎡	用途	公営住宅
		建築面積	1,479.78 ㎡	構造	WRC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	3,699.40 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 3 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.80 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	737.10 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.20 m/延㎡
建ぺい率	0.29 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	9.90 m
容積率	0.73 %	ボーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	8.22 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数	450 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水	99.5	床	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	55.2
	塗膜防水	0.5		ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	27.6
				ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	7.8
				ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き	3.5
				ｼﾅ合板	3.9
				防水ﾓﾙﾀﾙ	2.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.90			
外壁					
	外断熱複合板	25.0		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
	複層塗材RE	50.0	壁	ﾌﾛｷ	10.9
	樹脂補強材付断熱材	25.0		複層仕上塗材	20.7
				ｷｯﾁﾝ用不燃壁材	1.5
				ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ	52.3
				打ち放し補修	2.6
				PB素地	12.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.65			
軒天					
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.10
	ﾋﾟﾛﾃｨ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井	化粧PB	88.0
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.00		PB素地	4.6
外床	ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝	100.0		複層仕上塗材RE	7.4
	ﾎﾟｰﾁ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	ｱﾙﾐ	57.7			
	ｽﾃﾝﾚｽ				
	ｽﾁｰﾙ	4.4			
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	38.0			
	ｼｬｯﾀｰ(OS)				
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ				
	木建				
	その他				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.15		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
内部開口部	ｱﾙﾐ	26.0	間仕切	RC	28.00
	ｽﾃﾝﾚｽ			CB	
	ｽﾁｰﾙ	74.0		ALC	
	軽量ｽﾁｰﾙ			押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ			木軸	65.20
	木建			LGS	6.70
	その他			耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.11		遮音間仕切	
断熱	ｳﾚﾀﾝt25	床			
	外断熱	壁			
	ｳﾚﾀﾝt25	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.27
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.70

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	杭基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	土間
	基礎深さ	2.00 m
	1FL高さ	0.20 m
	杭種別	SC鋼管杭 L:5.00
	杭打工法	G-ECSﾊﾟｲﾙ工法
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.20	m3/建㎡
埋戻土量	0.53	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.03	m3/建㎡
地業(杭)	0.03	本/延㎡
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ﾋﾟｯﾄ面積率	0.36	㎡/建㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.20	m3/建㎡
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/延㎡
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.47	m3/延㎡
押えｺﾝｸﾘｰﾄ		m3/建㎡
基礎型枠	1.08	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.80	㎡/延㎡
基礎鉄筋	22.13	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	55.46	kg/延㎡
圧接	4.60	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.02	m3/延㎡
木材(造作材)	0.000	m3/延㎡

(特記事項)