数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H160617B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2016 年 6 月	敷地面積	1,814.08 ㎡	用途	分譲マンション		
		建築面積	877.62 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	6,710.14 ㎡	階数	(地下階):	(地上階): 13	(PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高			m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高		3.38	m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長			m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率			m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ			m
容積率	%	ボーチ面積	㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率		5.85	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	㎡	室数		1147	室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数			人
		吹抜面積	㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積			㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車		台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車		台

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト露出外断熱防水	97.8	床 ビニールタイル	1.7
屋根 ウレタン塗膜防水	2.2	床 ビニールシート	6.8
		床 磁器質タイル	0.7
		床 タイルカーペット	16.8
		床 防塵塗装	0.1
		床 フローリング	58.1
		床 コンクリート鏝	10.1
		床 ELV	1.6
		床 柱1100角	2.4
		床 御影石	1.7
屋根 抜き坪		床	
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.04	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.91
外壁 吹付タイル	47.5	壁 PB素地	1.3
外壁 磁器質タイル	46.4	壁 キッチンパネル	1.2
外壁 ボーダータイル	1.4	壁 ビニールクロス	66.3
外壁 御影石	4.8	壁 磁器質タイル	0.5
		壁 吹付タイル	15.3
		壁 打ち放し補修	3.3
		壁 御影石	2.4
		壁 ELV	3.4
		壁 ジョリパッド	1.5
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.72	壁面積率*****(㎡/延㎡)	3.01
軒天 吹付タイル	100.0	天井 未仕上	4.8
ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井 PB素地	5.8
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.02	天井 ビニールクロス	68.1
外床		天井 化粧PB	12.6
外床		天井 ELV	1.7
外床		天井 打ち放し補修	0.8
外床		天井 吹付タイル	3.8
外床		天井	
外床		天井 柱1100角	2.3
外床		天井 ジョリパッド	2.2
外床		天井	
ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.000	天井 未仕上	2.8
外部開口部 アルミ	93.7		
外部開口部 ステンレス	2.5		
外部開口部 スチール	3.7		
外部開口部 プラスチック			
外部開口部 シャッター			
外部開口部 カーテンウォール			
外部開口部 木建			
外部開口部 その他			
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.97
内部開口部 アルミ		間仕切 RC	
内部開口部 ステンレス	0.9	間仕切 CB	
内部開口部 スチール	20.3	間仕切 ALC	
内部開口部 軽量スチール		間仕切 押出成形セメント板	
内部開口部 シャッター		間仕切 木軸	
内部開口部 木建	78.9	間仕切 LGS	89.20
内部開口部 その他		間仕切 耐火間仕切	10.80
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.31	間仕切 遮音間仕切	
断熱 ウレタンt20	床	間仕切 片面耐火間仕切	
断熱 ウレタンt60	壁	間仕切 断熱パネル	
断熱 ウレタンt60	天井	間仕切 その他	
断熱 FP板		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.13

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
形態	平面形態	
形態	断面形態	
基礎	支持方法	
基礎	基礎形式	独立基礎
基礎	1F床形式	スラブ
基礎	基礎深さ	0.00 m
基礎	1FL高さ	0.00 m
基礎	杭種別	
基礎	杭打工法	
土工	埋戻し	搬入土
土工	残土処分	場外搬出
土工	山止工法	
土工	切梁	
土工	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	4.42	m3/建㎡	
埋戻土量	1.52	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.12	m3/建㎡	
地業(土間)		m3/建㎡	
地業(杭)		本/延㎡	
地業(ラップル)		m3/建㎡	
山止め	.	㎡/建㎡	
切梁		㎡/建㎡	
ピット面積率		㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.20	m3/延㎡	
地下コンクリート		m3/延㎡	
上部コンクリート	0.80	m3/延㎡	
押えコンクリート		m3/建㎡	
基礎型枠	0.43	㎡/延㎡	
地下型枠	.	㎡/延㎡	
上部型枠	4.69	㎡/延㎡	
基礎鉄筋		kg/延㎡	
地下鉄筋		kg/延㎡	
上部鉄筋		kg/延㎡	
圧接		か所/ton	
鉄骨		kg/架㎡	
溶接		m/ton	
鉄骨塗装		㎡/ton	
耐火被覆		㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)		m3/延㎡	
木材(造作材)		m3/延㎡	

(特記事項)