数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H170214A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 2 月	敷地面積	2,057.75 ㎡	用途	共同住宅
		建築面積	512.89 ㎡	構造	RC
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	929.33 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.75 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	253.90 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.27 m/延㎡
建ぺい率	0.25 %	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	6.45 m
容積率	0.45 %	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6.73 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	44.40 ㎡	室数	138 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	カラー鉄板	93.6	床	長尺シート	4.1
	露出シート防水	6.4		コンクリート鏝	4.7
				モルタル	22.7
				クッションフロアー	68.5
	軒先			未仕上	
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.10		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
外壁	撥水剤	21.2	壁	打ち放し補修	8.4
	角波鉄板 リブ	79.4			
				キッチンパネル	1.7
				ビニールクロス	14.0
	建具	-0.6		EP-G	65.4
				PB素地	10.5
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.92			
軒天	角波鋼板	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.64
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	打ち放し補修	4.5
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.05			
外床				PB素地	4.9
				化粧PB	73.4
				EP-G	17.2
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00			
外部開口部	アルミ	14.4			
	ステンレス				
	スチール				
	プラスチック	85.6		未仕上	
	シャッター				
	カーテンウォール				
	木建				
	その他(木+アルミ)				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.12		天井面積率*****(㎡/延㎡)	0.87
内部開口部	アルミ		間仕切	RC	
	ステンレス	12.7		CB	6.80
	スチール			ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	87.3		LGS	90.50
	その他			耐火間仕切	2.80
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.28		遮音間仕切	
断熱	FP板敷きこみ	床			
	GWボード	壁			
	断熱防水	天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.84

建物情報

形態	屋根形状	
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	直接基礎
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	1.53	m3/建㎡
埋戻土量	0.76	m3/建㎡
地業(基礎)	0.01	m3/建㎡
地業(土間)	0.06	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め		㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率		㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.24	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.39	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	1.46	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.76	㎡/延㎡
基礎鉄筋	28.33	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	51.79	kg/延㎡
圧接	13.80	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)