

数量歩掛情報表

工事名称				コード No.	H170313A	
発注者名				コード No.		
設計者名				コード No.		
積算時期	2017年 3月		敷地面積	m	用途	共同住宅
			建築面積	257.59	構造	RC造
建設地	都道府県	北海道	法延床面積	379.25	階数	(地下階): (地上階): 2 (PH):
	区市町村		施工延床面積		軒高	m
用途地域			地下面積	m	平均階高	2.83 m
防火地域			地上面積	m	建物周長	155.32 m
日影規制			基準階面積	m	外周高率	0.41 m/延m
建ぺい率	%		鉄骨階面積	m	最高高さ	6.50 m
容積率	%		ポーチ面積	m		
容積対象面積	m		ピロティ面積	m	一室面積率	6.9 室数
容積対象外面積	m		バルコニー面積	m	室数	55 室
道路幅員	m		ドライエリア面積	m	収容人数	人
			吹抜面積	m		
工期	自	年 月			建物内駐車場面積	m
	至	年 月			建物内駐車台数	平面駐車 台
		ヶ月			建物内駐車台数	機械駐車 台
グレード情報				建物情報		
屋根	外部		内部		形 態 断 面 形 態 支 持 方 法 基 礎 形 式 1F 床 形 式 基 礎 深 さ 1FL 高 さ 杭 種 別 杭 打 工 法	屋 根 形 状 陸 屋 根 埋 戻 し 残 土 処 分 土 山 止 工 法 構 造 台
		%	長尺シート	6.2		
			コンクリート	3.8		
			フローリング	66.0		
			FRP断熱防水	81.6		
			FRP防水	18.4		
			モルタル・モルタル刷毛引き	17.6		
			クッションフロー	6.3		
			軒先			
			屋根面積率*** (m ² /延m ²)	0.96		
			タイル	100.0		
			床面積率**** (m ² /延m ²)	0.91		
			キッチンパネル	1.3		
			ビニールクロス	70.4		
			EP-G	10.4		
外壁	外部		内部		数量歩掛	
		%			(土工・躯体)	
			根切土量	1.96	m ³ /延m ²	
			埋戻土量	1.05	m ³ /延m ²	
			地業(基礎)	0.03	m ³ /延m ²	
			地業(土間)	0.11	m ³ /延m ²	
			地業(杭)	0.11	本/延m ²	
			地業(ラップ)		m ³ /延m ²	
			山止め		m ³ /延m ²	
			切梁		m ³ /延m ²	
			ピロティ面積率	0.24	m ² /延m ²	
			基礎コンクリート	0.37	m ³ /延m ²	
			地下コンクリート		m ³ /延m ²	
			上部コンクリート	0.52	m ³ /延m ²	
			押えコンクリート		m ³ /延m ²	
		壁面積率**** (m ² /延m ²)	2.49	基礎型枠	2.06 m ² /延m ²	
		地下型枠		m ² /延m ²		
		上部型枠		4.79 m ² /延m ²		
		PB素地	6.7	基礎鉄筋	41.40 kg/延m ²	
		化粧PB	85.7	地下鉄筋	kg/延m ²	
		EP-G	7.5	上部鉄筋	61.62 kg/延m ²	
		圧接		kg/延m ²		
		鉄骨		か所/ton		
		溶接		kg/架m ²		
		鉄骨塗装		m/ton		
		耐火被覆		m ² /ton		
		ホーチ面積率*** (m ² /延m ²)	0.08	(その他)		
		アルミ	18.7	木材(構造材)	0.00 m ³ /延m ²	
		ステンレス		木材(造作材)	0.010 m ³ /延m ²	
		スチール				
		プラスチック	81.3	未仕上		
		ジャック				
		カーテンウォール				
		木建				
		その他				
		外部開口率**** (m ² /延m ²)	0.16	天井面積率**** (m ² /延m ²)	0.90 (特記事項)	
		アルミ		RC	34.60	
		ステンレス		CB		
		スチール	12.1	ALC		
		軽量スチール		押出成形セメント板		
		ジャック		木軸		
		木建	87.9	LGS	63.40	
		その他		耐火間仕切		
		内部開口率**** (m ² /延m ²)	0.28	遮音間仕切	2.10	
		床				
		壁				
		天井				
		断熱				
		間仕切率【RC】(m ² /延m ²)	0.35			
		間仕切率【その他】(m ² /延m ²)	0.67			