数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H170823B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2017 年 8 月	敷地面積	1,999.85 ㎡	用途	マンション
		建築面積	421.57 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	4,059.00 ㎡	階数	(地下階): (地上階): 11 (PH):
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	m
用途地域		地下面積	㎡	平均階高	2.95 m
防火地域		地上面積	㎡	建物周長	952.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.23 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	㎡	最高高さ	33.00 m
容積率	%	ポーチ面積	㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	㎡	一室面積率	6 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	585.86 ㎡	室数	676 室
道路幅員	m	ドライエリア面積	㎡	収容人数	人
		吹抜面積	㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	アスファルト防水	100.0	床	コンクリート鏝	5.0
				ビニールタイル	6.7
				フローリング	77.4
				クッションフロアー	3.2
				磁器質タイル	1.5
				タイルカーペット	6.2
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.02			
外壁	タイル(器質4・5二丁タイル)	61.9			
	撥水剤	38.1		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.93
			壁	打ち放し補修	0.3
				PB素地	0.3
				吹付タイル( )	10.8
				キッチンパネル(ステンレス)	2.0
				ビニールクロス	85.5
				タイル(炻器質)	1.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.59			
軒天	リシン吹付	100.0			
				壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.48
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.01	天井	打ち放し補修	0.9
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.09		吹付タイル( )	3.3
外床				化粧PB	7.7
	磁器質タイル	100.0		ビニールクロス	86.8
				岩綿吸音板	1.4
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.01			
外部開口部	アルミ	95.8			
	ステンレス				
	スチール	0.7			
	プラスチック				
	シャッター	3.5			
	カーテンウォール				
	木建				
	その他 複合サッシュ				
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13		天井面積率*****(㎡/延㎡)	1.03
内部開口部	アルミ	0.8	間仕切	RC	7.50
	ステンレス			CB	
	スチール	15.4		ALC	
	軽量スチール			押出成形セメント板	
	シャッター			木軸	
	木建	83.8		LGS	65.10
	その他 カーテンウオール			耐火間仕切	27.40
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.27		遮音間仕切	
断熱	FP板 t100	床		その他	
		壁			
		天井			
				間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	
				間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.33

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	
	基礎形式	独立基礎
	1F床形式	
	基礎深さ	m
	1FL高さ	m
	杭種別	
	杭打工法	
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	
	切梁	
	構台	

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	4.27	m3/建㎡
埋戻土量	2.23	m3/建㎡
地業(基礎)	0.04	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)		本/延㎡
地業(ラップル)		m3/建㎡
山止め	0.73	㎡/建㎡
切梁		㎡/建㎡
ピット面積率	0.65	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.13	m3/延㎡
地下コンクリート		m3/延㎡
上部コンクリート	0.51	m3/延㎡
押えコンクリート		m3/建㎡
基礎型枠	0.32	㎡/延㎡
地下型枠		㎡/延㎡
上部型枠	3.28	㎡/延㎡
基礎鉄筋	16.70	kg/延㎡
地下鉄筋		kg/延㎡
上部鉄筋	102.48	kg/延㎡
圧接	16.46	か所/ton
鉄骨		kg/架㎡
溶接		m/ton
鉄骨塗装		㎡/ton
耐火被覆		㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)		m3/延㎡
木材(造作材)		m3/延㎡

(特記事項)