数　量　歩　掛　情　報　表

工事名称		コード No.	H180220A
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 2 月	敷地面積	1,089.43 ㎡	用途	共同住宅
		建築面積	483.37 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 北海道	法延床面積	1,756.69 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 4 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	13.02 m
用途地域	居住地域	地下面積	㎡	平均階高	2.90 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.06 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	14.30 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	3.61 室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	486 室
道路幅員	3.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

	外部	%		内部	%
屋根	塗膜防水	100.0	床	防水M 刷毛	1.9
	0	0.0		防音床	51.3
				CF	8.0
				パーティクル(UB下	2.3
				磁器質T	0.3
				Cコテ	1.8
				Mコテ	5.8
				塗床	28.4
				0	0.0
				0	0.0
				0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	1.06		床面積率*****(㎡/延㎡)	0.88
外壁	防水形複層塗材E	68.5	壁	PB9.5	11.5
	炭酸カルシウム	30.1		VC	50.7
				化粧板	1.4
				CD素地	5.7
				EP-G	21.0
				GWボード	8.6
				FP板	0.0
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.76		化粧PB9	80.1
軒天	防水形複層塗材E	84.7		壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.30
	ピロティ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	天井	化粧PB9	80.1
	軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.25		PB9	2.6
外床	コンコテ	62.5			
	ポーチ面積率 ***(㎡/延㎡)	0.00		天井面積率******(㎡/延㎡)	0.88
外部開口部	アルミ	0.6			
	ステンレス	0.0			
	スチール	0.0			
	プラスチック	0.0			
	シャッター	0.0			
	カーテンウォール	1.0			
	木建	53.3			
	その他	0.0			
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.13			
内部開口部	アルミ	35.4	間仕切	RC	36.21
	ステンレス	0.0		CB	
	スチール	0.0		ALC	
	プラスチック	0.0		押出成形セメント板	
	シャッター	0.0		木軸	
	木建	0.6		LGS	33.30
				耐火間仕切	
	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.21		遮音間仕切	30.48
断熱	硬質ウレタン吹付 t15	床			
	硬質ウレタン吹付 t30	壁			
	硬質ウレタン吹付 t10	天井			
	FP板 t30			間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	硬質ウレタンフォーム t55			間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	0.61

建物情報

形態	屋根形状	陸屋根
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	地盤改良
	基礎形式	独立
	1F床形式	スラブ
	基礎深さ	1.84 m
	1FL高さ	0.50 m
	杭種別	地盤改良
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	根切土
	残土処分	場外搬出
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)		
根切土量	0.00	m3/建㎡
埋戻土量	0.00	m3/建㎡
地業(基礎)	0.05	m3/建㎡
地業(土間)	0.01	m3/建㎡
地業(杭)	0.00	本/延㎡
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡
山止め	0.00	㎡/建㎡
切梁	0.00	㎡/建㎡
ピット面積率	0.32	㎡/建㎡
基礎コンクリート	0.00	m3/延㎡
地下コンクリート	0.00	m3/延㎡
上部コンクリート	0.00	m3/延㎡
押えコンクリート	0.00	m3/建㎡
基礎型枠	0.00	㎡/延㎡
地下型枠	0.00	㎡/延㎡
上部型枠	0.00	㎡/延㎡
基礎鉄筋	0.00	kg/延㎡
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡
上部鉄筋	0.00	kg/延㎡
圧接		か所/ton
鉄骨	0.00	kg/架㎡
溶接	0.00	m/ton
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton
耐火被覆	0.00	㎡/ton
(その他)		
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)