数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H180425B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 4 月	敷地面積	1,019.26 ㎡	用途	マンション
		建築面積	457.82 ㎡	構造	RC造
建設地	都道府県 福島県	法延床面積	4,076.36 ㎡	階数	(地下階): 0 (地上階): 14 (PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	0.00 m
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.00 m/延㎡
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	0.00 m
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡		
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	室数
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	室
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人
		吹抜面積	0.00 ㎡		
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車 台
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車 台

グレード情報

部位	外部	%	内部	%
屋根	ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水	82.8	磁器質タイル	6.7
	塗膜防水	8.9	コンパネ	2.3
	塗膜防水	3.2	コンクリート金鏝	4.9
	ｼｰﾄ防水	3.6	防水モルタル	1.2
	ｱｽﾌｧﾙﾄ外断熱防水	1.6	長尺塩ビ床シート	6.6
	0	0.0	シートフローリング	78.3
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	抜坪	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
床			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
	屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.91		
外壁	御影石	1.1		
	B 50二丁掛ﾀｲﾙ	43.5		
	K 50二丁掛ﾀｲﾙ	10.5	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.86
	ﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙ	0.6	磁器質ボーダータイル	1.2
	D 吹付ﾀｲﾙ	44.3	ステンレスパネル	0.0
	0	0.0	コンクリート打放補修	3.2
	0	0.0	AEP塗り	0.1
	0	0.0	ジョリパット	0.0
	0	0.0	吹付	2.6
	0	0.0	ビニールクロス	88.4
	0	0.0	ダイノックシート	0.0
	0	0.0	不燃化粧パネル	1.6
	0	0.0	化粧ケイ酸カルシウム板	0.1
			意匠不燃ケイカル板	0.1
			ビニールクロス(下壁)	1.2
壁			グラスウールボード	1.2
			塗膜防水	0.1
	外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.75	0	0.0
軒天	ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	1.0	0	0.0
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ	41.6	0	0.0
	廊下ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ	15.4	0	0.0
	廊下ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ	42.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
			コンクリート打放補修	1.1
			壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.54
	ﾋﾟﾛﾃｨ･ﾎﾟｰﾁ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.00	コンクリート打放補修	1.1
	軒天率 ****(㎡/延㎡)	0.29	AEP塗り	3.4
外床	0	0.0	アクリルリシン吹付	0.3
	0	0.0	吹付(梁)	0.4
	0	0.0	ビニールクロス(梁)	12.6
	0	0.0	ダイノックシート	0.1
	0	0.0	ビニールクロス	81.8
	0	0.0	化粧石膏ボード	0.4
			0	0.0
			0	0.0
			0	0.0
天井			0	0.0
外部開口部	ｱﾙﾐ	23.3	0	0.0
	ｽﾃﾝﾚｽ	3.3	0	0.0
	ｽﾁｰﾙ	0.0	0	0.0
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	0	0.0
	ｼｬｯﾀｰ	0.0		
	ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ	0.0		
	木建	73.4		
	その他	0.0		
	外部開口率****(㎡/延㎡)	0.23	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.89
内部開口部	ｱﾙﾐ	0.8	RC	36.21
	ｽﾃﾝﾚｽ	1.1	CB	
	ｽﾁｰﾙ	0.0	ALC	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.0	押出成形ｾﾒﾝﾄ板	
	ｼｬｯﾀｰ	0.5	木軸	
	木建	0.0	LGS	33.30
			耐火間仕切	
間仕切	内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.27	遮音間仕切	30.48
断熱	0	床	0	
	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t40	壁	0	
	0	天井		
	0		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
	0		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.19

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工･躯体)

根切土量	4.87	m3/建㎡	
埋戻土量	1.40	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.09	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.00	本/延㎡	
地業(ﾗｯﾌﾟﾙ)	0.00	m3/建㎡	
山止め	0.54	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ﾋｯﾄ面積率	0.49	㎡/建㎡	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.25	m3/延㎡	
地下ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/延㎡	
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.79	m3/延㎡	
押えｺﾝｸﾘｰﾄ	0.00	m3/建㎡	
基礎型枠	0.44	㎡/延㎡	
地下型枠	0.00	㎡/延㎡	
上部型枠	4.20	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	33.31	kg/延㎡	
地下鉄筋	0.00	kg/延㎡	
上部鉄筋	139.64	kg/延㎡	
圧接	9.56	か所/ton	
鉄骨	0.00	kg/架㎡	
溶接	0.00	m/ton	
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton	
耐火被覆	0.00	㎡/ton	

(その他)

木材(構造材)	0.00	m3/延㎡
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡

(特記事項)