数 量 歩 掛 情 報 表

工事名称		コード No.	H180905B
発注者名		コード No.	
設計者名		コード No.	

積算時期	2018 年 9 月	敷地面積	628.09 ㎡	用途	マンション		
		建築面積	372.87 ㎡	構造	RC造		
建設地	都道府県 東京都	法延床面積	1,589.60 ㎡	階数	(地下階): 1	(地上階): 4	(PH): 0
	区市町村	施工延床面積	㎡	軒高	0.00 m		
用途地域	0	地下面積	㎡	平均階高	2.91 m		
防火地域	0	地上面積	㎡	建物周長	0.00 m		
日影規制		基準階面積	㎡	外周率	0.21 m/延㎡		
建ぺい率	%	鉄骨階面積	0.00 ㎡	最高高さ	11.99 m		
容積率	%	ポーチ面積	0.00 ㎡				
容積対象面積	㎡	ピロティ面積	0.00 ㎡	一室面積率	5.8 室数		
容積対象外面積	㎡	バルコニー面積	0.00 ㎡	室数	274 室		
道路幅員	0.00 m	ドライエリア面積	0.00 ㎡	収容人数	人		
		吹抜面積	0.00 ㎡				
工期	自 年 月			建物内駐車場面積	㎡		
	至 年 月	免震ピット面積	㎡	建物内駐車台数	平面駐車	台	
	ヶ月	外構対象面積	㎡	建物内駐車台数	機械駐車	台	

グレード情報

外部	%	内部	%
屋根 アスファルト露出防水	66.2	床 塗膜防水	0.9
アスファルト防水	19.3	天然石①	3.5
塗膜防水	6.5	磁器質タイル⑤	0.2
金属屋根	8.0	防水モルタル	0.0
0	0.0	コテ	0.1
0	0.0	ビニル床シート	2.3
0	0.0	消音ゴムマット	1.8
0	0.0	防塵	2.5
0	0.0	コテ システム収納下	0.0
抜坪	0.0	磁器質タイル	14.2
0	0.0	コテ UB下	3.7
		コテ システム収納下	3.0
		フローリング	67.7
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
屋根面積率 ***(㎡/建㎡)	0.98		
外壁 タイル貼り	95.3		
石貼り	4.7		
0	0.0	床面積率*****(㎡/延㎡)	0.89
0	0.0	壁 天然石②	1.4
0	0.0	天然石③	0.7
0	0.0	天然石④	0.0
0	0.0	せっ器質タイル①	0.5
0	0.0	打放	3.5
0	0.0	ウレタン樹脂塗装	0.4
0	0.0	EP塗	0.3
0	0.0	吹付タイル	4.3
0	0.0	ビニルクロス	0.9
0	0.0	化粧シート	0.1
		ビニルクロス	80.2
		キッチンパネル	2.1
		PB貼り システム・キッチン裏	5.2
		0	0.5
		0	0.0
外壁率 ***(㎡/延㎡)	0.78	壁面積率*****(㎡/延㎡)	2.12
軒天 EP	8.5	天井 打放	0.8
RP-1 砂壁状吹付	77.9	リシン吹付	4.0
RP-1 砂壁状吹付	13.6	EP塗	2.0
0	0.0	化粧パネル	1.1
0	0.0	ビニルクロス	0.5
0	0.0	パルプ混入ケイ酸カルシウム板	2.1
0	0.0	ビニルクロス	68.9
		ビニルクロス	20.6
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
		0	0.0
ピロティ・ポーチ面積率 ****(㎡/延㎡)	0.04	天井面積率******(㎡/延㎡)	0.93
軒天率 **** (㎡/延㎡)	0.18		
外床 天然石	52.9		
磁器質タイル	22.8		
磁器質タイル(階段)	24.3		
0	0.0		
0	0.0		
0	0.0		
外部開口部 アルミ	31.0		
ステンレス	6.2		
スチール	0.0		
プラスチック	0.0		
シャッター	0.0		
カーテンウォール	0.0		
木建	62.9		
その他	0.0		
外部開口率****(㎡/延㎡)	0.18		
内部開口部 アルミ	5.1	間仕切 RC	36.21
ステンレス	0.0	CB	
スチール	0.0	ALC	
プラスチック	0.0	押出成形セメント板	
シャッター	0.0	木軸	
木建	0.0	LGS	33.30
		耐火間仕切	
内部開口率*****(㎡/延㎡)	0.15	遮音間仕切	30.48
断熱 FP板 t35	床	0	
ウレタン吹付 t25	壁	0	
0	天井		
		間仕切率【RC】(㎡/延㎡)	0.00
		間仕切率【その他】(㎡/延㎡)	1.13

建物情報

形態	屋根形状	0.00
	平面形態	
	断面形態	
基礎	支持方法	0.00
	基礎形式	0.00
	1F床形式	0.00
	基礎深さ	0.00 m
	1FL高さ	0.00 m
	杭種別	
	杭打工法	0.00
土工	埋戻し	0.00
	残土処分	0.00
	山止工法	0.00
	切梁	0.00
	構台	0.00

数量歩掛

(土工・躯体)			
根切土量	6.84	m3/建㎡	
埋戻土量	1.00	m3/建㎡	
地業(基礎)	0.06	m3/建㎡	
地業(土間)	0.00	m3/建㎡	
地業(杭)	0.01	本/延㎡	
地業(ラップル)	0.00	m3/建㎡	
山止め	1.74	㎡/建㎡	
切梁	0.00	㎡/建㎡	
ピット面積率	0.87	㎡/建㎡	
基礎コンクリート	0.26	m3/延㎡	
地下コンクリート	0.13	m3/延㎡	
上部コンクリート	0.49	m3/延㎡	
押えコンクリート	0.01	m3/建㎡	
基礎型枠	0.89	㎡/延㎡	
地下型枠	0.91	㎡/延㎡	
上部型枠	3.41	㎡/延㎡	
基礎鉄筋	26.49	kg/延㎡	
地下鉄筋	19.69	kg/延㎡	
上部鉄筋	56.61	kg/延㎡	
圧接	10.32	か所/ton	
鉄骨	0.00	kg/架㎡	
溶接	0.00	m/ton	
鉄骨塗装	0.00	㎡/ton	
耐火被覆	0.00	㎡/ton	
(その他)			
木材(構造材)	0.00	m3/延㎡	
木材(造作材)	0.00	m3/延㎡	

(特記事項)